

PRZEDMIAR ROBÓT

Spis kodów CPV:


45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Firma : Projekty i Nadzory Drogowe ITER Teresa Harko
Adres firmy : ul. Zamkowa 3/3 21-500 Biała Podlaska
Nazwa inwestycji : Remont drogi gminnej Nr 100833L
Adres inwestycji : ul. Graniczna w Terespolu od km 0+000 do km 0+499,5, odc. dł. 0,4852km
Inwestor : Burmistrz Miasta Terespol
Adres inwestora : ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol
Branża : drogowa

Sporządził kalkulację : Teresa Harko
Data opracowania : 21 czerwca 2024

WYKONAWCA:


inż. Teresa Harko
Upewnienie budowlane
Nr ew. 87601/01 do projektowania
Data opracowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
21 czerwca 2024. LUT/GD/0000/01

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
			KOSZTORYS : Remont drogi gminnej Nr 100833L ul. Graniczna w Terespolu od km 0+000 do km 0+499,5, odc. dł. 0,4852km			
d.1			DZIAŁ: ROBOTY			
1 d.1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03z.sz. 2.3.3 9902 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,4852km 0,4852	km km	 0,4852	
			RAZEM	km		0,4852
d.2			DZIAŁ: ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-03 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piask. 63	m m	 63,00	
			RAZEM	m		63,00
3 d.2	D-01.02.04	KNR 2-31 0807-01 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał do ponownego wbudowania) 63	m2 m2	 63,00	
			RAZEM	m2		63,00
d.3			DZIAŁ: KRAWĘŻNIKI			
4 d.3	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 63	m m	 63,00	
			RAZEM	m		63,00
d.4			DZIAŁ: NAWIERZCHNIA			
5 d.4	D-05.03.11	KNR 2-31 0803-03 Uproszczona	Frezowanie istniejącej nawierzchni o śr. grub. 2cm z odwiezieniem na odl. 1 km (destrukta stanowi własność) 70	m2 m2	 70,00	
			RAZEM	m2		70,00
6 d.4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni bitumicznej 3036	m2 m2	 3 036,00	
			RAZEM	m2		3 036,00
7 d.4	D-05.03.05b	KNR 2-31 0108-02 Uproszczona	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W zgodnie z tabelą wyrównań 60,72*2,45	t t	 148,76	
			RAZEM	t		148,76
8 d.4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją warstwy wyrównawczej 3036	m2 m2	 3 036,00	
			RAZEM	m2		3 036,00



Lp.	Nr spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
9 d.4	D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. warstwy 4cm z uszczelnieniem masą zalewową lub taśmą uszczelniającą na połączeniach z istniejącą nawierzchnią i przy krawężnikach zjazdowych 3036	m2 m2	3 036,00	
			RAZEM	m2		3 036,00
d.5			DZIAŁ: ZJAZDY			
10 d.5	D-05.03.23	KNR 2-31 23102-01 Uproszczona	Ułożenie (odtworzenie) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej (kostka z 63	m2 m2	63,00	
			RAZEM	m2		63,00
d.6			DZIAŁ: OZNAKOWANIE			
11 d.6	D-07.02.01	KNR 2-31 0702-01 Uproszczona	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 30	szt. szt.	30,00	
			RAZEM	szt.		30,00
12 d.6	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-01 Uproszczona	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 30	szt. szt.	30,00	
			RAZEM	szt.		30,00
13 d.6	D-07.02.01	KNR 2-31 0703-03 Uproszczona	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz ze słupkami 15	szt. szt.	15,00	
			RAZEM	szt.		15,00
14 d.6	D-07.01.01	KNR 2-31 0706-02 Uproszczona	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 82	m2 m2	82,00	
			RAZEM	m2		82,00
d.7			DZIAŁ: INNE			
15 d.7	D-03.02.01a	KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i pokryw kanalizacji sanitarnej 31	szt. szt.	31,00	
			RAZEM	szt.		31,00
d.8			DZIAŁ: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
16 d.8	przyjeto 4,5% wartości robót	KALKULACJA WŁASNA Uproszczona	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem SOR, w zakresie zgodnym z PFU 1	kpl. kpl.	1,00	
			RAZEM	kpl.		1,00
17 d.8		KALKULACJA WŁASNA Uproszczona	Opracowanie czasowej organizacji ruchu dla potrzeb związanych z realizacją zadania 1	kpl. kpl.	1,00	
			RAZEM	kpl.		1,00



<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
d.9			DZIAŁ: INWENTARYZACJA			
18 d.9		KALKULACJA WŁASNA Uproszczona	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
			RAZEM	kpl.		1,00

