


PRZEKRÓJ PRZEZ UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ
(nawierzchnia projektowanej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych)
Skala 1:10



N1 KOSTKA BETONOWA

8 cm	Kostka betonowa
3 cm	Podsypka cementowo - wapienna
25 cm	Kruszywo 0-31,5
10 cm	Piasek
-	Grunt rodzimy

N2 KRAWĘŻNIK BETONOWY

30 cm	Krawężnik betonowy 100x30x15 cm
15 cm	Ława betonowa z oporem beton C12/15 gr. 15cm
-	Grunt rodzimy

Tytuł: MODERNIZACJA WĄBRZESKIEGO DOMU KULTURY			
Stadium: MODERNIZACJA			
Inwestor: GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO Ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno			
Obiekt: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Dz. nr ewid. : 610, pow. wąbrzeski Obręb: 0001 Wąbrzeźno Miasto Jednostka ewidencyjna: 041701_1 Wąbrzeźno			
Jednostka Projektująca : PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt ul. PODHAŁAŃSKA 41 87-300 BRODNICA tel. : +48 56 697 40 30 kom. : +48 790 28 29 50 www.fsprojekt.eu			
Branża: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA			
Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny: mgr inż. Marcin Fabiański upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń upr. nr: KUP/0088/ZOAA/12 w specjalności architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie		Nr upr. KUP/0116/PWOK/12 KUP/0088/ZOAA/12	Podpis
Opracowała: mgr inż. Elwira Kolk		Nr upr. -	Podpis
Nazwa rysunku: DETAL - przekrój przez utwardzenia			
Skala: 1:10	Data (dd.mm.rrrr): 02.2023	Numer rys.: A-11	TOM: PAB