

## ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

### **Remont łazienki z WC w szatni funkcjonariuszy w Oddziale Zewnętrznym w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu**

1. przygotowanie podłoża i położenie płytek na podłodze z cokolikiem 5 cm – około 23m<sup>2</sup>
2. przygotowanie podłoża i położenie płytek na ścianach WC i prysznic - około 24 m<sup>2</sup>
3. wymiana, montaż drzwi z ościeżnicą (drewnianą) do pomieszczenia WC i prysznic – 2 szt.
4. wymurowanie i otynkowanie ścianek WC o wymiarach 1,2m x 1,4m na wysokość 2,55m
5. montaż podtynkowego WC – 1 szt.
6. montaż umywalki z szafką wiszącą i z baterią – 1 szt
7. montaż brodzika prysznicowego z baterią natryskową - 1 szt.
8. montaż drzwi prysznicowych przesuwnych szer. 110 cm
9. wykonanie sufitu podwieszanego z płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej w pomieszczeniu WC i prysznic - około 3 m<sup>2</sup>
10. przygotowanie podłoża ścian i sufitu oraz pomalowanie farbą 2 pomieszczeń szatni - około 155 m<sup>2</sup> (sufit farbą koloru białego, ściany koloru szarego).
11. montaż kanału wentylacyjnego do pomieszczenia WC - około 1,5 m,
12. **wymiana, przerobienie** :
  - a) **instalacji elektrycznej** - wykonanie nowej instalacji i podłączenie jej do istniejącej instalacji (przewód YDYp 3x1,5 mm<sup>2</sup> około 15 m, przewód YDYp 3x2,5 mm<sup>2</sup> około 8m) montaż lamp led – 2 szt.( moc 12W ) montaż wyłącznika podtynkowego - 2 szt., montaż gniazda podtynkowego – 1 szt., montaż wentylatora wyciągowego sterowanego czasowo – 2 szt. ( osprzęt elektryczny koloru białego)
  - b) **instalacji wodnej i kanalizacyjnej** – wykonanie przyłączy wodnych do prysznic , umywalki i WC, wykonanie odprowadzenia kanalizacyjnego od umywalki, WC i brodzika prysznicowego.

---

**1. Wszystkie materiały (kolor farby, kolor fugi) winny zostać uzgodnione z Zamawiającym.**

**2. Drzwi prysznicowe przesuwne , drzwi łazienkowe, ościeżnice, zestaw WC podtynkowy, szafka z umywalką i baterią, brodzik z baterią prysznicową, płytki podłogowe, płytki naścienne PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO**

**3. POZOSTAŁE MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA POWYŻSZYCH PRAC REMONTOWYCH PO STRONIE WYKONAWCY**

---