

Zakres prac budowlanych

1. zabezpieczenie terenu robót budowlanych, zabezpieczenie podłogi, zabezpieczenie okien, drzwi i futryn drzwiowych, elementów wyposażenia i urządzeń zamontowanych w pomieszczeniach (lampy oświetleniowe, kabiny prysznicowe, miski ustępowe, umywalki itp.)
2. zakup materiałów z wniesieniem
3. demontaż listew przypodłogowych z tworzywa sztucznego- dotyczy pomieszczeń: - 128; -130
4. uzupełnienie ubytków tynku i spękań, szpachlowanie ścian i sufitów przed malowaniem
5. gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem
6. dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową, łatwo zmywalną odporną na brud i szorowanie
7. dostawa i montaż listew przypodłogowych z tworzywa sztucznego – dotyczy pomieszczeń: - 128; -130. Wymiary listwy: szerokość minimum 3 cm, zachodząca na podłogę minimum 2 cm
8. wywóz śmieci i odpadów budowlanych
9. sprzątnięcie po remoncie

pomieszczenie nr	powierzchnia ścian i sufitu - j.m.	Ilość
-126	m2	18
-127	m2	27,6
-128	m2	262
-130	m2	262
-131	m2	27,6
-132	m2	18
-133	m2	37,5

Razem: 652,75 m2

pomieszczenie nr	listwy przypodłogowe- j.m.	Ilość
-128	mb	38
-130	mb	39

Razem: 77 mb