

PRZEDMIAR ROBÓT.

Tytuł opracowania:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Skórzewo, ul. Bukowa.**

Lokalizacja: **ul. Bukowa, m. Skórzewo, gmina Dopiewo**

**nr ewid. dz. .: 451/25, 451/20, 451/15, 451/27, 449/13, 449/11, 442/1, 440/49, 451/11,
1006/4, 1006/5, 451/19, 451/22, 451/30, 1047 obręb Skórzewo**

Inwestor: **Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.**

**ul. Wyzwolenia 15
62 – 070 Dopiewo**

Branża: **Sanitarna**

Kategoria: **XXVI**

Zestawienie projektantów

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENÍ	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Magdalena Stachowiak	WKP/0136/POOS/17	11.2021	
Sprawdzający	mgr inż. Stefan Stachowiak	WKP/0301/PWOS/08	11.2021	

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bukowej w m. Skórzewo.
 Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej.
 Rodzaj robót: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
 Lokalizacja: Skórzewo, ul. Bukowa
 Inwestor: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 Ul. Wyzwolenia 15
 62-070 Dopiewo

PRZEDMIAR

Strona 1

17-01-2022

SYKAL-002903

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ST 01.02 - Roboty ziemne-sieć kanalizacji sanitarnej				
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe	km	0,680
1	2	KNNR N001-03-07-04-00	Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	190,900
1	3	KNNR N001-02-01-08-10	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą	m ³	888,800
1	4	KNNR N001-03-13-04-00	Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu o głęb do 3,0 m	m ²	1718,000
1	5	KNNR N011-05-01-05-00	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego-podsypki i obsypki	m ³	298,800
1	6	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem spycharką	m ³	765,300
1	7	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	314,400
1	8	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4	m ³	314,400
1	9	KNNR N011-05-01-05-00	Analogia -zasyp - piasek dowieziony - wymiana gruntu	m ³	193,800
1	10	KNR 201-06-07-04-00	Igłofiltry wpłukiwane w grunt z obsypką głęb do 4,0 m	szt	100,000
2	ST 01.02 - Roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej				
2	11	KNNR N011-05-02-02-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie umocnionym suchym	metr	419,500
2	12	KNNR N011-05-02-01-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 160 w wykopie umocnionym suchym	metr	65,000
2	13	KNNR N011-03-02-01-05	Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany w wykopie umocnionym suchym ø 90	metr	197,000
2	14	KNR 218-06-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z pierścieniem betonowym zabezpieczającym właz przed przesunięciem	szt	10,000
2	15	KNR 218-06-13-01-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 z pierścieniem odciążającym	szt	1,000
2	16	KNNR N011-04-06-03-00	Studzienka kanalizacyjna ø 425	szt	4,000
2	17	KNNR N011-04-06-03-00	Studzienka kanalizacyjna ø 600	szt	4,000
2	18	KNR 218-12-02-04-01	Analogia - zaślepienie odgałęzienia dn200mm	szt	15,000
2	19	KNR 218-06-13-01-00	Analogia - nabudowanie studni na istniejącym kolektorze	szt	1,000
2	20	KNR 218-06-13-01-00	Analogia - Studnia rozprężna ø 1000	szt	1,000
2	21	KNR 218-06-13-05-00	Analogia - przepompownia ścieków 2,2kW; zbiornik o wymiarach 2000 x 3300	szt	1,000
2	22	KNR 202-02-01-07-02	Analogia - Ława fundamentowa betonowa z betonu C12/15	m ³	0,900
2	23	KNR 202-02-01-07-01	Analogia - Ława fundamentowa betonowa z betonu C8/10	m ³	0,900
2	24	KNR 218-08-04-01-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø do 160	metr	262,000
2	25	KNR 218-08-04-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200	metr	419,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	ST 01.02 - Roboty montażowe - zagospodarowanie terenu pompowni				
3	26	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m ²	12,000
3	27	KNR 231-03-01-06-00	Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce żwirowej 5cm	m ²	12,000
3	28	KNNR N005-07-07-06-00	Analogia - Układanie kabla zalicznikowego	metr	6,000
3	29	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy na podsypce cementowo-piaskowej	metr	14,000
4	ST 01.02 - Rozebranie i odtworzenie nawierzchni				
4	30	N006-08-03-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	22,000
4	31	N006-08-01-04-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy	m ²	22,000
4	32	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 20 cm	m ²	22,000
4	33	N006-03-01-01-10	Nawierzchnia z kostki rzędowej na podsypce żwirowej	m ²	22,000
4	34	N006-08-02-02-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego	m ²	685,500
4	35	N006-02-04-06-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego	m ²	685,500
4	36	N006-08-03-02-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	6,600
4	37	N006-03-02-04-00	Nawierzchnia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	6,600