

## Przedmiar robót

Obiekt Budowa drogi publicznej na działce nr 347/6 obręb 10 w Świnoujściu. ROBOTY DROGOWE  
Kod CPV 45112000-5, 45111200-0, 45233340-4, 45112730-1, 45233221-4, 45233330, 45233330  
Budowa Województwo Zachodniopomorskie, powiat Świnoujście, Miasto Świnoujście  
Inwestor Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  
Biuro kosztorysowe PROMIT Robert Mituta, ul.Frezjowa 47, 72-003 Dobra

---

Sporządził Robert Mituta

---

Dobra 09.2021

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

## Budowa drogi publicznej na działce nr 347/6 obręb 10 w Świnoujściu. ROBOTY DROGOWE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Kod CPV: 45112000-5		
		01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,14
2			Stabilizacja granic znakami drogowymi typu "PD" pas drogowy (po uprzednim wznowieniu, wyznaczeniu a w szczególnych przypadkach ustalenie granic pasa drogowego)	szt	3,00
		01.02.01	<b>Usunięcie drzew lub krzaków</b>		
3	KNR 2-01 0108/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podrostów	m2	300,00
		01.02.02	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>		
4			Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 20cm	m2	1.150,00
4.1	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  1115*0,2	m3	223,00
			razem	m3	223,00
4.2	KNNR 1 0207/02		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 1km	m3	223,00
4.3	KNNR 1 0208/02		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 9	m3	223,00
		01.02.04	<b>Rozbiórka elementów dróg</b>		
5	KNR 2-31 0811/04		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu trylinka o grubości 12cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	250,00
6	KNR 2-31 0812/03		Rozbiórka elementów betonowych nieczynnej infrastruktury technicznej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	3,00
7			Rozbiórka słupa kratowego konstrukcji stalowej wysokości 30m wraz z jego wyposażeniem i fundamentem betonowym, o powierzchni w miejscu posadowienia 12 m2, z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	szt	1,00
		02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Kod CPV: 45111200-0		
		02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych</b>		
8	KNNR 1 0201/07		Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transp. na odkład na odl. do 10 km	m3	36,00
		02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>		
9	KNNR 1 0214/06		Wykonanie nasypów z zagęszczeniem mechanicznym - materiał z dowozu	m3	152,00
		04.00.00	<b>PODBUDOWY</b> Kod CPV: 45233340-4		
		04.04.02	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego</b>		
10	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	60,000
11	KNR 2-31 0114/05		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	270,000
12	KNNR 6 0113/02		Podbudowa z kruszywa łamanego 0.31.5mm o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	390,00
		04.05.01	<b>Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem</b>		
13	KNR 2-31 0109/01		Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1.5/2.0, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	660,000
		05.03.23	<b>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>		
14	KSNR 6 0502/03		Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej (dwuteownik) gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary)	m2	390,000

Budowa drogi publicznej na działce nr 347/6 obręb 10 w Świnoujściu. ROBOTY DROGOWE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> <b>Kod CPV: 45112730-1</b>		
		06.01.01	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>		
15	KNKRB 1 0415/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	800,000
		07.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> <b>Kod CPV: 45233221-4</b>		
		07.02.01	<b>Oznakowanie pionowe</b>		
16	KNNR 6 0702/01		Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	3,00
17	KSNR 6 0702/05		Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbl. do gotowych słupków (grupa mała tablic)	szt	4,00
18	KSNR 6 0702/05		Przymocowanie nowych tabliczek pod znakami drogowymi odbl. do gotowych słupków	szt	3,00
		07.06.01	<b>Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych</b>		
19	KNR 2-31 0701/03		Ustawienie ogrodzeń ochronnych U-11a	m	5,00
		08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b> <b>Kod CPV: 45233330</b>		
		08.01.01	<b>Krawężniki betonowe</b>		
20	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej	m	127,000
21	KNNR 6 0403/03		Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15 z oporem , na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,000
		08.02.02	<b>Pobocza z kostki brukowej betonowej</b>		
22	KSNR 6 0502/03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kolor kostki szary)	m2	60,000
		08.03.01	<b>Obrzeża betonowe</b>		
23	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm a ławie betonowej , z wypełnieniem spoin piaskiem	m	180,00
		10.00.00	<b>INNE ROBOTY</b> <b>Kod CPV: 45233330</b>		
24	KSNR 6 0502/03		Ciąg pieszorowerowy z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr.5 cm.	m2	270,000

Budowa drogi publicznej na działce nr 347/6 obręb 10 w Świnoujściu. ROBOTY DROGOWE

Nr	Opis robót
	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Nr ST: 01.00.00 Kod CPV: 45112000-5
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	Usunięcie drzew lub krzaków Nr ST: 01.02.01
	Zdjęcie warstwy humusu Nr ST: 01.02.02
	Rozbiórka elementów dróg Nr ST: 01.02.04
	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Nr ST: 02.00.00 Kod CPV: 45111200-0
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Nr ST: 02.01.01
	Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	<b>PODBUDOWY</b> Nr ST: 04.00.00 Kod CPV: 45233340-4
	Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Nr ST: 04.05.01
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Nr ST: 06.00.00 Kod CPV: 45112730-1
	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków Nr ST: 06.01.01
	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> Nr ST: 07.00.00 Kod CPV: 45233221-4
	Oznakowanie pionowe Nr ST: 07.02.01
	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych Nr ST: 07.06.01
	<b>ELEMENTY ULIC</b> Nr ST: 08.00.00 Kod CPV: 45233330
	Krawężniki betonowe Nr ST: 08.01.01
	Pobocza z kostki brukowej betonowej Nr ST: 08.02.02
	Obrzeża betonowe Nr ST: 08.03.01
	<b>INNE ROBOTY</b> Nr ST: 10.00.00 Kod CPV: 45233330