

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:

Remont drogi gminnej ul. Partyzantów położonej na działce nr ewid. 1867 w m. Wólka Tanewska

Podstawa opracowania:

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

Nazwa Zamawiającego

Gmina i Miasto Ulanów
ul. Rynek 5
37-410 Ulanów

Opracował:

mgr inż. Mirosław Stępień
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej
NR UPR. PDK/0069/PWOD/23



Luty 2024 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej ul. Partyzantów położonej na działce nr ewid. 1867 w m.
Wólka Tanewska

Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. D 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu z kosztami montażu i demontażu oznakowania	szt.	1		
1.2	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,3260		
1.3	D-01.02.04.11.01	Rozberanie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m ²	52,50		
1.4	D-01.02.04.22.01	Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego, grub. nawierzchni śr. 4 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m ²	40,00		
2. D 03.06.00.00 REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH						
2.1	D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	10,00		
2.2	D-03.06.01.21.02	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	9,00		
3. D 04.00.00.00 PODBUDOWY						
3.1	D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m ²	147,00		
3.2	D-04.01.01.11.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 10 cm	m ²	52,50		
3.3	D-04.01.01.12.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 20 cm	m ²	485,10		
3.4	D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 20 cm	m ²	536,35		

3.5	D-04.07.01.11.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy 4 cm	m ²	51,25		
4. D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE						
4.1	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	536,35		
4.2	D-05.03.05.11.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca z AC 16W - grubość warstwy 4 cm	m ²	1011,30		
4.3	D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	1484,65		
4.4	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC11S - grubość warstwy 4 cm	m ²	995,00		
5. D-04.00.00.00 POBOCZA						
5.1	D-04.04.02.22.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm wraz z opaską gruntową	m ²	322,50		

mgr inż. Mirosław Stępień
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności drogowej
 NR UPR. PDK/0069/PWOD/23