

PRZEKRÓJ D-D

plytki gres na kleju 2cm
hydroizolacje jak do pom. mokrych
płyta drzazgowo cement. 32mm
folia
legarki 33/55mm
wełna mineralna między legarkami
strop istn. klein

plytki gres na kleju 2cm
hydroizolacje jak do pom. mokrych
płyta drzazgowo cement. 32mm
folia
legarki 33/55mm
wełna mineralna między legarkami
strop istn. klein

plytki ceram. na kleju 2cm
hydroizolacja pod płytkowa - wodoodporna warstwa układana na jastrychu przed
montażem płytek ceramicznych, wykonuje się z płynnej folii lub dwuskładnikowej
zaprawy, grubość 1,5–2 mm. Taśma w miejscach szczególnie narażonych na
naprężenia wzdłuż wewnętrznych narożników na łączeniu powierzchni pionowych
z poziomymi na krawędziach wzdłuż szczelin dylatacyjnych i w miejscach
przechodzenia rur przez ściany
warstwa wyrównująca
hydroizolacja wyciągnięta na ściany min. 20cm
warstwy istniejące

płyta cementowo drzazgowa 32
 legarki w rozstawie co 60cm
 folia
 wełna mineralna min 20cm (między belkami
 konstr.)
 belki drewniane istn.
 paroizolacja
 1x płyta g.k. ogniochronna 12,5mm

blacha stalowa RAL 6005 LUB 6020
folia
wełną min 035 10cm
styrobet ze spadkiem 7°(min. 5cm)
hydroizolacja
płyta stropowa żelbet. wg konstr.

wieniec wg konstr.



wieniec wg konstr.

schody wg konstr.

wieniec wg konstr.

schody wg konstr.


ściana wg konstr.



USZCZELNIENIE ZESPOLONE
W ŁAZIENKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

LEGENDA

- wełna mineralna 20cm
- styropian EPS 035 -15cm
- ściana g.k. E115 systemowa na stelażu stalowym CW UW 50 z obustronnym pokryciem płytą ogniochronną gipsową 15mm, wypełnienie wełna skalna min. 5cm
- ściana g.k. hydro.systemowa na stelażu stalowym CW UW 50 zpodwójnym obustronnym pokryciem płytą g.k. 12.5mm, wypełnienie wełna mineralna min. 5cm
- ściana g.k. systemowa na stelażu stalowym CW UW 50 z podwójnym obustronnym pokryciem płytą g.k. 12.5mm, wypełnienie wełna mineralna min. 5cm
- ściana - pustak ceram. 25cm P+W l=0.

Jednostka projektowa: 		PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. ROŻAŃA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: exopol@gmail.com		Nr umowy: .../NR/21/19.05/2023	
Zamawiający: Gmina Płock z siedzibą w Płocku ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock		Adres inwestycji: 09-402 Płock ul. Warszawska 5 ds. nr 979, 980 obręb 0008 jedn. ew. śródmieście		Zamierzenie budowlane: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynek mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.	
Faza: PT		Przedmiot opracowania: Budynek biurowo socjalny			
Rodz. oprac.: PROJEKT		Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ D-D			
Bransz: architektoniczna		Nr rys.: A.07			
Data: wrzesień 2023		Skala: 1:50		REWIZJA: 00	
Funkcja: Projektant:		Tytuł, imię i nazwisko mgr inż.arch. Maria Zubek		Nr uprawnień, specjalność 694/01	
Sprawił:		mgr inż.arch. Marta Butanowicz		05/SLOKK/2022	
				Podpis	