

Przedmiar robót

Budowa: **Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kobylice gm. Trzebnica**
Obiekt lub rodzaj robót: **Branża elektryczna**
Lokalizacja: **Kobylice dz. nr 256/2; 35; 25; 21/1; 19; 12/1; 9 gm. Trzebnica**
Inwestor: **Gmina Trzebnica pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2023-08-22

Autor opracowania:
Mateusz Maj,

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

W RAMACH BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO NALEŻY WYKONAĆ:

- montaż lamp LED 40W na nowych wysięgnikach 0,5m x 0,5m na istniejących słupach - 20 szt.
- opracowanie projektu organizacji ruchu

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kobylice gm. Trzebnica		
1.1	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 0,5m x 0,5m	szt	17
1.2	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 1,0m x 0,5m	szt	1
1.3	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik 0,5m x 0,5m	szt	2
1.4	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa LED 40W	szt	19
1.5	KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku, oprawa LED 60W	szt	1
1.6	cena założowa	Projekt organizacji ruchu	kpl	1