

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR-W 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
		9,24	m	9,240	
		przedmiar: 2*2,31+2*2,31		RAZEM	9,240
2	KNP 18 0101 -01.06	Mechaniczne wykuvanie bruzd do 100x50 mm w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		4,8	m	4,800	
		przedmiar: 0,6*4*2		RAZEM	4,800
3	KNR AT-43 0101-06	Gruntowanie podłoży pionowych.	m2		
		2,77	m2	2,770	
		przedmiar: 0,6*2,31*2		RAZEM	2,770
4	KNR 2-03 0209-03 analogia	Osadzenie w spoinach prętów zszywających pęknięcie muru. Stal żebrowana śr. 10mm	szt		
		8	szt	8,000	
		przedmiar: 8szt *0,6m		RAZEM	8,000
5	KNR AT-24 0103-03	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6-10 mm	m		
		4,62	m	4,620	
		przedmiar: 2,31*2		RAZEM	4,620
6	KNR AT-24 0103-07 analogia	Wklejanie prętów zbrojeniowych elastyczną masą spoinującą przy szerokości spoiny 10-15 mm	m		
		4,8	m	4,800	
		przedmiar=0,6*8		RAZEM	4,800
7	TZKNBK VIII -54 analogia	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III w bruzdach instalacyjnych zamurowanych o szerokości do 15 cm na ścianach lub sufitach	m		
		9,42	m	9,420	
		przedmiar= 0,6*8+2,31*2		RAZEM	9,420
8	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m2		
		2,77	m2	2,770	
				RAZEM	2,770
9	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		2,77	m2	2,770	
		przedmiar= 0,6*2,31*2		RAZEM	2,770
10	KNR-W 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m	m2		
		17,5	m2	17,500	
		przedmiar= 3,5*2,5*2		RAZEM	17,500
11	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)			