




Edytor Andrzej Rabiniaak
 Telefon 604189857
 faks
 e-Mail andrzejrabiniaak@op.pl

pomieszczenie / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 2.700 m,
 Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:43

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	518	335	643	0.647
Podłoga	20	405	271	493	0.668
Sufit	70	122	92	131	0.760
Ściany (4)	50	282	103	541	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
 Siatka: 64 x 32 Punkty
 Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana
 Dolna ściana
 (CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
 18 18
 16 16

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUXIONA 19.3038.0153.34 AGAT LED 3900 PLX E 840 / 600X600 (1.000)	2907	3926	21.0
W sumie:			17439	W sumie: 23556	126.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $7.00 \text{ W/m}^2 = 1.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 18.00 m^2)