

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

**KOSZTORYS OFERTOWY 005-14-001**

Budowa: Roboty remontowe  
 Obiekt: PRACE REMONTOWE  
 Rodzaj robót: Wymiana okien w budynku Powiatowego Urzędu Pracy  
 Lokalizacja: ul.Studencka 8 w Świebodzinie, dz.296/11  
 Zamawiający: .....

poziom cen robocizny . . . . .	.....
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .	.....
dopłata do robocizny . . . . .	..... %
poziom cen materiałów . . . . .	.....
poziom cen sprzętu. . . . .	.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . .	.....
zysk od R+S+Ko . . . . .	.....
dopłata / opust od całości . . . . .	..... %
podatek VAT . . . . .	..... %

KOSZTORYS 005-14-001

## Strona 1

15-04-2023

SYKAL-002326

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
01	CPV 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Wymiana okien w budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul.Studencka 8 w Świebodzinie	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	OGÓŁEM	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	OGÓŁEM NETTO							.....
	Podatek VAT							.....
	OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....							.....

## KOSZTORYS OFERTOWY 005-14-001

Budowa: Roboty remontowe  
 Obiekt: PRACE REMONTOWE  
 Rodzaj robót: Wymiana okien w budynku Powiatowego Urzędu Pracy  
 Lokalizacja: ul.Studencka 8 w Świebodzinie, dz.296/11  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS 005-14-001

Strona 1

15-04-2023  
SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01		CPV 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Wymiana okien w budynku Powiatowego Urzędu Pracy ul.Studencka 8 w Świebodzinie				
01	10	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m²	szt	6,00	.....	.....
01	20	KNR 401-03-54-03-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m²	szt	12,00	.....	.....
01	30	KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m²	m²	23,65	.....	.....
		1 Okna duże 1,10*2,15*10		23,65		
01	40	KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych	metr	29,40	.....	.....
		1 Podokienniki 1,15*10+0,95*2+1,15*4+0,95*12		29,40		
01	50	KNR 202-10-23-08-50 Okna drewniane z profili klejonych rozwieralne 2-dzielne o pow do 1,5 m² z obróbką obsadzenia (okna jednoramowe bezsłupkowe, ślemieniowe, szyby zespolone 3-szybowe, 2-komorowe o łącznej grubości 48mm, o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/(m²·K), wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowalne w górnej ramie okna, w kolorze białym RAL 9010, gładkie, z mechanizmem rozwieralnym i uchylnym)	m²	6,48	.....	.....
		1 Okna 0,90*0,60*12		6,48		
01	60	KNR 202-10-23-10-50 Okna drewniane z profili klejonych rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,5 m² z obróbką obsadzenia (okna jednoramowe z drewna klejonego bezsłupkowe, ślemieniowe, szyby zespolone 3-szybowe, 2-komorowe o łącznej grubości 48mm, o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/(m²·K), wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowalne w górnej ramie okna, w kolorze białym RAL 9010, gładkie, z mechanizmem rozwieralnym i uchylnym)	m²	35,88	.....	.....
		1 Okna duże 1,10*2,15*10+0,90*2,15*2+1,10*1,90*4		35,88		
01	70	KNR 401-12-09-06-00 Renowacja, naprawa i malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki okiennej pow ponad 1,0 m²- okno zabytkowe	m²	2,09	.....	.....
		1 Okno zabytkowe 1,10*1,90*1		2,09		
01	80	KNR 401-03-21-01-00 Podokienniki drewniane do 1,5 m w ścianach z cegieł (w kolorze białym, szer. do 35cm)	szt	28,00	.....	.....
01	90	KNR 202-01-21-01-00 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 6 cm - obłożenie ościeży i zamurowki	m²	21,84	.....	.....
		1 Obmurowanie ościeży ((2,15*2+1,10)*10+(2,15*2+0,90)*2+(1,90*2+1,10)*4+(0,60*2+0,90)*12)*0,20		21,84		
01	100	KNR 401-07-16-01-00 Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m²	m²	21,84	.....	.....
		1 Otynkowanie zamurówek 21,84		21,84		
01	110	KNR 202-08-15-03-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na otynkowanych zamurówkach	100 m²	0,22	.....	.....
01	120	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	10 m²	115,78	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	1	Malowanie ościeży	21,84	x 0,1	2,18	
	2	Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń remontowanych	916,00+220,0	x 0,1	113,60	
01	130	WKNR W401-12-16-01-00 Zabezpieczenie podłóg folią	10 m²	20,00	.....	.....
01	140	KNR AT-17 0106-01 Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm (szczeliny pod pręty wzmacniające - ok. 10 miejsc )	m²	0,60	.....	.....
	1	Cięcie	6*1,0*0,1	0,60		
01	150	KNR 19-01 0321-04 Osadzenie w szczelinach kształtowników stalowych (8mm) - nierdzewna stal - 10 miejsc	metr	6,00	.....	.....
	1	Pręty	6*1,00	6,00		
01	160	KNR 19-01 0321-05 Szpałdowanie szczelin zaprawą (0,45 l/mb)	metr	6,00	.....	.....
OGÓŁEM KOSZTORYS 005-14-001						.....