



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica**

Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica, na podstawie dokumentacji projektowych opracowanych przez:

- P.P.H.U. ELMAT Mateusz Głuch, ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Śląskie;
- Elektroteg Sp. z o.o, ul. Czereśniowa 8, 55-100 Trzebnica, zwanych dalej Jednostkami projektowania.

**Uwaga!**

W sytuacjach nierozstrzygniętych w dokumentacji projektowej, poczytuje się, że przejście kabla pod zjazdami z drogi należy wykonywać w następujących technologiach:

- dla zjazdów utwardzonych lub wykonanych z kostki – kabel należy kłaść w wykopie i doprowadzić konstrukcję i nawierzchnię zjazdu do stanu pierwotnego,
- dla zjazdów z nawierzchnią bitumiczną – kabel należy kłaść w technologii bezwykopowej (przeciskiem).

**ZAMÓWIENIE ZOSTAJE PODZIELONE NA TRZY CZĘŚCI:**

**ZADANIE I - LOKALIZACJE OD 1 DO 5**

**ZADANIE II – LOKALIZACJE OD 6 DO 19**

**ZADANIE III – LOKALIZACJE OD 20 DO 29**



## Spis treści

1. Księginice – ul. Świerkowa i Sadowa .....	3
2. Księginice – ul. Lipowa .....	4
3. Szczytkowice ul. Szczęśliwa i ul. Wrzosowa .....	5
4. Brzyków ul. Kwiatowa, ul. Motylowa, ul. Jeździecka, ul. Sportowa .....	6
5. Skoroszów .....	8
6. Kuźniczysko ul. Krótka .....	10
7. Marcinowo .....	11
8. Będkowo .....	12
9. Masłów .....	13
10. Ujeździec Mały .....	14
11. Kuźniczysko dz. 145 .....	15
12. Trzebnica ul. Hilgi Brzoski .....	16
13. Trzebnica ul. Leśna .....	17
14. Trzebnica ul. Kolejowa .....	18
15. Węgrzynów .....	19
16. Trzebnica ul. Teatralna - łącznik .....	20
17. Trzebnica ul. Wiśniowa i Graniczna .....	21
18. Biedaszków Wielki .....	23
19. Trzebnica ul. Oleśnicka - w stronę miejscowości Raszków .....	24
20. Ujeździec Wielki .....	25
21. Księginice - Jaszyce .....	26
22. Jażwiny .....	27
23. Piersno .....	29
24. Świątniki .....	30
25. Trzebnica ul. Ledowa .....	31
26. Trzebnica ul. Akacyjowa i ul. Wrzosowa .....	32
27. Trzebnica ul. Szarych Szeregów .....	33
28. Marcinowo .....	34
29. Cerekwica .....	35

## 1. Księginice – ul. Świerkowa i Sadowa

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna, w tym określenie powierzchni, których dotyczy zmiana sposobu użytkowania (wyłączenie z produkcji rolnej) w wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących poszczególnych działek,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 25 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafek sterowniczych,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 226, 125/11, 124, 123/1, 122/1, 121/1, 227, 126/14 AM-1 obręb Księginice

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

- 1.1 PB Księginice Świerkowa Sadowa.pdf
- 1.2 PW Księginice Świerkowa Sadowa.pdf
- 1.3 SCHEMAT SIECI Księginice Świerkowa Sadowa.pdf
- 1.4 SST Księginice Świerkowa Sadowa.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

- 1.5 PRZEDMIAR Księginice Świerkowa Sadowa.ath
- 1.5 PRZEDMIAR Księginice Świerkowa Sadowa.pdf



## 2. Księginice – ul. Lipowa

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 15 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 181, 214, 232 AM-1 obręb Księginice

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

- 2.1. PB Księginice Lipowa.pdf
- 2.2 PZT Księginice Lipowa.pdf
- 2.3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Księginice Lipowa.pdf
- 2.4 STWiORB Księginice Lipowa.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

- 2.5 PRZEDMIAR Księginice Lipowa.ath
- 2.5 PRZEDMIAR Księginice Lipowa.pdf

### 3. Szczytkowice ul. Szczęśliwa i ul. Wrzosowa

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 35 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafek sterowniczych,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 291/5, 292, 289, 64, 63/1, 63/2, 290, 60/1, 58/3, 57/1, 291/2, 136/1, 285 AM-1 obręb Szczytkowice

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

- 3.1. PB Szczytkowice.pdf
- 3.2. RYSUNKI 1 - 6 Szczytkowice.7z
- 3.3. OPIS TECHNICZNY Szczytkowice.pdf
- 3.4. STWiORB Szczytkowice.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

- 3.5 PRZEDMIAR Szczytkowice.ath
- 3.5 PRZEDMIAR Szczytkowice.pdf



#### 4. Brzyków ul. Kwiatowa, ul. Motylowa, ul. Jeździecka, ul. Sportowa

W zakres zamówienia dla **ul. Kwiatowej** wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów linii napowietrznej wraz z osprzętem nn – 18 szt.
- h. dostawa i montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn
- i. dostawa i montaż wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 17 szt.,
- j. montaż przewodów,
- k. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- l. wykonanie instalacji uziemiających,
- m. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, linii napowietrznej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- n. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- o. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 339 AM-11 obręb Brzyków

W zakres zamówienia dla **ul. Motylowej** wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów linii napowietrznej wraz z osprzętem nn – 3 szt.
- h. dostawa i montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn
- i. dostawa i montaż wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 3 szt.,
- j. montaż przewodów,
- k. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- l. wykonanie instalacji uziemiających,
- m. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, linii napowietrznej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- n. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- o. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 321 AM-1 obręb Brzyków

W zakres zamówienia dla **ul. Jeździeckiej i Sportowej** wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów linii napowietrznej wraz z osprzętem nn – 8 szt.
- h. dostawa i montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn
- i. dostawa i montaż wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 8 szt.,
- j. montaż przewodów,
- k. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- l. wykonanie instalacji uziemiających,
- m. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, linii napowietrznej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- n. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- o. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 229, 230 AM-1 obręb Brzyków

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

4.1 PB Brzyków.pdf

4.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Brzyków.pdf

4.3 STWiORB Brzyków.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

4.4 PRZEDMIAR Brzyków.ath

4.4 PRZEDMIAR Brzyków.pdf

## 5. Skoroszów

W zakres zamówienia dla **lokalizacji wzdłuż drogi krajowej nr 15** wchodzi m.in.:

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień w **Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad** i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- d. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami oraz przewiertów sterowanych,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 13 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 208 AM-1 obręb Skoroszów

W zakres zamówienia dla **lokalizacji wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 218, 241)** wchodzi m.in.:

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 15 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 218, 241 AM-1 obręb Skoroszów

W zakres zamówienia dla **lokalizacji wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 74, 75)** wchodzi m.in.:

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,





- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów linii napowietrznej nn – 2 szt., wsięgników – 3 szt. oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 3 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 74, 75 AM-1 obręb Skoroszów

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

- 5.1. PB Skoroszów DK15.pdf
- 5.2. PB Skoroszów droga gminna i linia nn.pdf
- 5.3. STWiORB Skoroszów.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

- 5.4 PRZEDMIAR Skoroszów.ath
- 5.4 PRZEDMIAR Skoroszów.pdf

## 6. Kuźniczysko ul. Krótka

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 3 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. wykonanie instalacji uziemiających,
- j. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- k. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- l. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 229, 265, 238, 230 AM-1 obręb Kuźniczysko

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

- 6.1 PB Kuźniczysko ul. Krótka.pdf
- 6.2 RYSUNKI 1 - 3 Kuźniczysko ul. Krótka.7z
- 6.3 OPIS TECHNICZNY Kuźniczysko ul. Krótka.pdf
- 6.4 STWiORB Kuźniczysko ul. Krótka.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

- 6.5 PRZEDMIAR Kuźniczysko ul. Krótka.ath
- 6.5 PRZEDMIAR Kuźniczysko ul. Krótka.pdf

## 7. Marcinowo dz. 225/2 AM-1

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- e. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 18 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 225/2 AM-1 obręb Marcinowo

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

- 7.1 PB Marcinowo.pdf
- 7.2 RYSUNKI 1 - 4 Marcinowo.7z
- 7.3 OPIS TECHNICZNY Marcinowo.pdf
- 7.4 STWiORB Marcinowo.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

- 7.5 PRZEDMIAR Marcinowo.ath
- 7.5 PRZEDMIAR Marcinowo.pdf

## 8. Będkowo

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 12 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 131 AM-1 obręb Będkowo

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

8.1 PB Będkowo.pdf

8.2 RYSUNKI 1 - 4 Będkowo.7z

8.3 OPIS TECHNICZNY Będkowo.pdf

8.4 STWiORB Będkowo.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

8.5 PRZEDMIAR Będkowo.ath

8.5 PRZEDMIAR Będkowo.pdf

## 9. Masłów

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie przewiertów mechanicznych,
- e. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 19 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 160/2, 160/5, 2/2AM-1 obręb Masłów

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

9.1 PB Masłów.pdf

9.2 RYSUNKI 1 - 4 Masłów.7z

9.3 OPIS TECHNICZNY Masłów.pdf

9.4 STWiORB Masłów.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

9.5 PRZEDMIAR Masłów.ath

9.5 PRZEDMIAR Masłów.pdf

## 10. Ujeździec Mały

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 6 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 435/1 AM-1 obręb Ujeździec Mały

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

10.1 PB Ujeździec Mały.pdf

10.2 RYSUNKI 1 - 4 Ujeździec Mały.7z

10.3 STWiORB Ujeździec Mały.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

10.4 PRZEDMIAR Ujeździec Mały.ath

10.4 PRZEDMIAR Ujeździec Mały.pdf

## 11. Kuźniczysko dz. 145

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- e. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 7 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 145 AM-1 obręb Kuźniczysko

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

11.1 PB Kuźniczysko dz. 145.pdf

11.2 RYSUNKI 1-4 Kuźniczysko dz. 145.7z

11.3 OPIS TECHNICZNY Kuźniczysko dz. 145.pdf

11.4 STWiORB Kuźniczysko dz. 145.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

11.5 PRZEDMIAR Kuźniczysko dz. 145.ath

11.5 PRZEDMIAR Kuźniczysko dz. 145.pdf

## 12. Trzebnica rejon ul. Hilgi Brzoski

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień w **Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad**, jeżeli będą wymagane i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 13 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 13/5, 14, 17/7, 21 AM-3 obręb Trzebnica

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

- 12.1 PB Trzebnica ul. Hilgi Brzoski.pdf
- 12.2 RYSUNKI 1-4 Trzebnica ul. Hilgi Brzoski.7z
- 12.3 OPIS TECHNICZNY Trzebnica ul. Hilgi Brzoski.pdf
- 12.4 STWiORB Trzebnica ul. Hilgi Brzoski.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

- 12.5 PRZEDMIAR Trzebnica ul. Hilgi Brzoski.ath
- 12.5 PRZEDMIAR Trzebnica ul. Hilgi Brzoski.pdf



### 13. Trzebnica ul. Leśna

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- e. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 15 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 13 AM-18 obręb Trzebnica

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

13.1 PB Trzebnica ul. Leśna.pdf

13.2 STWiORB Trzebnica ul. Leśna.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

13.3 PRZEDMIAR Trzebnica ul. Leśna.ath

13.3 PRZEDMIAR Trzebnica ul. Leśna.pdf

## 14. Trzebnica ul. Kolejowa

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- e. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 6 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 38, 43/3 AM-16 obręb Trzebnica

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

14.1 PB Trzebnica ul. Kolejowa.pdf

14.2 RYSUNKI 1-6 Trzebnica ul. Kolejowa.7z

14.3 OPIS TECHNICZNY Trzebnica ul. Kolejowa.pdf

14.4 STWiORB Trzebnica ul. Kolejowa.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

14.5 PRZEDMIAR ul. Kolejowa.ath

14.5 PRZEDMIAR ul. Kolejowa.pdf

## 15. Węgrzynów

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- e. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 5 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 100, 42/2 AM-1 obręb Węgrzynów

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

15.1 PB Węgrzynów.pdf

15.2 RYSUNKI 1-4 Węgrzynów.7z

15.3 STWiORB Węgrzynów.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

15.4 PRZEDMIAR Węgrzynów.ath

15.4 PRZEDMIAR Węgrzynów.pdf

## 16. Trzebnica ul. Teatralna- łącznik

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. rozbiórka i odbudowa chodnika z płyt betonowych,
- c. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypianie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 4 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. wykonanie instalacji uziemiających,
- j. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- k. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- l. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 123, 135, 146 AM-7 obręb Trzebnica

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

16.1 PB Trzebnica ul. Teatralna.pdf

16.2 RYSUNKI 1-4 Trzebnica ul. Teatralna.7z

16.3 STWiORB Trzebnica ul. Teatralna.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

16.4 PRZEDMIAR Trzebnica ul. Teatralna.ath

16.4 PRZEDMIAR Trzebnica ul. Teatralna.pdf

## 17. Trzebnica ul. Wiśniowa i Graniczna

W zakres zamówienia dla lokalizacji **ul. Wiśniowa** wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna, w tym określenie powierzchni, których dotyczy zmiana sposobu użytkowania (wyłączenie z produkcji rolnej) w wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących poszczególnych działek,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 7 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

W zakres zamówienia dla lokalizacji **ul. Graniczna** wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna, w tym określenie powierzchni, których dotyczy zmiana sposobu użytkowania (wyłączenie z produkcji rolnej) w wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących poszczególnych działek,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie ściany oporowej,
- e. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- f. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- g. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- h. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- i. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 5 szt.,
- j. montaż przewodów,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 67/95, 47, 66 AM-39 i 113/1 AM-14 obręb Trzebnica

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

17.1 PB Trzebnica Wisniowa-Graniczna.pdf

17.2 STWiORB Trzebnica Wisniowa-Graniczna.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

17.3 PRZEDMIAR Trzebnica Wisniowa-Graniczna.ath

17.3 PRZEDMIAR Trzebnica Wisniowa-Graniczna.pdf

## 18. Biedaszków Wielki

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- e. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 11 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 255 AM-1 obręb Biedaszków Wielki

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

18.1 PB Biedaszków Wielki.pdf

18.2 STWiORB Biedaszków Wielki.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

18.3 PRZEDMIAR Biedaszków Wielki.ath

18.3 PRZEDMIAR Biedaszków Wielki.pdf

## 19. Trzebnica - Raszów

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- c. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- d. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- e. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 26 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 4 AM-38, 49 AM-11 obręb Trzebnica oraz 160/1 AM-1 obręb Raszów.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

19.1 PB Trzebnica - Raszów.pdf

19.2 RYSUNKI 1-5 Trzebnica - Raszów.7z

19.3 UZGODNIENIA Trzebnica – Raszów.pdf

19.4 STWiORB Trzebnica – Raszów.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

19.5 PRZEDMIAR Trzebnica - Raszów.ath

19.5 PRZEDMIAR Trzebnica - Raszów.pdf

**UWAGA!** Dokumentacja projektowa obejmuje całość zamierzenia budowlanego obejmującego 30 punktów świetlnych. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi wykonanie 26 punktów świetlnych o numerach: II/1 do II/6 oraz od I/1 do I/20. Pozostałe punkty świetlne (od I/21 do I/24) zostały wykonane uprzednio oraz zasilone tymczasowo z istniejącego przyłącza. Należy dokonać podłączenia istniejących punktów świetlnych do docelowego miejsca zasilania oraz zlikwidować podłączenie tymczasowe (linia napowietrzna).



## 20. Ujeździec Wielki

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. dostawa i montaż słupów linii napowietrznej – 3 szt.
- e. dostawa i montaż konstrukcji stalowych, osprzętu, przewodów linii napowietrznej,
- f. dostawa i montaż wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 3 szt.,
- g. dostawa i montaż przewodów linii napowietrznej nn,
- h. wykonanie instalacji uziemiających,
- i. wykonanie badań i pomiarów linii napowietrznej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- j. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- k. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 169/1, 169/2, 168, 126 AM-1 obręb Ujeździec Wielki.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

- 20.1 PB Ujeździec Wielki.pdf
- 20.2 RYSUNKI 1-3 Ujeździec Wielki.7z
- 20.3 OPIS TECHNICZNY Ujeździec Wielki.pdf
- 20.4 STWiORB Ujeździec Wielki.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

- 20.5 PRZEDMIAR Ujeździec Wielki.ath
- 20.5 PRZEDMIAR Ujeździec Wielki.pdf

## 21. Księginice- Jaszycy

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 16 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 214, 215 AM-1 obręb Księginice oraz 141 AM-1 obręb Jaszycy.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

21.1 PB Księginice - Jaszycy.pdf

21.2 STWiORB Księginice - Jaszycy.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

21.3 PRZEDMIAR Księginice – Jaszycy.ath

21.3 PRZEDMIAR Księginice – Jaszycy.pdf

## 22. Jażwiny

W zakres zamówienia **dla drogi na terenie dz. nr 151 i 146** wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 14 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 151, 146 AM-1 obręb Jażwiny.

W zakres zamówienia **dla drogi na terenie dz. nr 252** wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 7 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 252 AM-1 obręb Jażwiny.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

22.1 PB Jażwiny.pdf

22.2 STWiORB Jażwiny.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

22.3 PRZEDMIAR Jaźwiny.pdf

## 23. Piersno

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. dostawa i montaż słupów linii napowietrznej – 3 szt.
- e. dostawa i montaż konstrukcji stalowych, osprzętu, przewodów linii napowietrznej,
- f. dostawa i montaż wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 3 szt.,
- g. dostawa i montaż przewodów linii napowietrznej nn,
- h. wykonanie instalacji uziemiających,
- i. wykonanie badań i pomiarów linii napowietrznej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- j. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- k. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 135 AM-1 obręb Piersno.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

23.1 PB Piersno.pdf

23.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Piersno.pdf

23.3 STWiORB Piersno.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

23.4 PRZEDMIAR Piersno.ath

23.4 PRZEDMIAR Piersno.ath

## 24. Świątniki

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna,
- b. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- c. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- d. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- e. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 25 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- k. wykonanie instalacji uziemiających,
- l. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- m. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- n. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 134, 64, 65 AM-1 obręb Świątniki.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

24.1 PB Świątniki.pdf

24.2 STWiORB Świątniki.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

24.3 PRZEDMIAR Świątniki.ath

24.3 PRZEDMIAR Świątniki.pdf

## 25. Trzebnica ul. Ledowa

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna, w tym określenie powierzchni, których dotyczy zmiana sposobu użytkowania (wyłączenie z produkcji rolnej) w wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących poszczególnych działek,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED –20 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 1/1, 1/2, 28/1, 33, 86/1 AM-5, 31, 9 AM-41, 85 AM-1 obręb Trzebnica.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

25.1 PB Trzebnica - Ledowa.pdf

25.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Trzebnica - Ledowa.pdf

25.3 STWiORB Trzebnica - Ledowa.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

25.4 PRZEDMIAR Trzebnica - Ledowa.ath

25.4 PRZEDMIAR Trzebnica - Ledowa.pdf

## 26. Trzebnica ul. Akacyjowa i ul. Wrzosowa

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- n. obsługa geodezyjna, w tym określenie powierzchni, których dotyczy zmiana sposobu użytkowania (wyłączenie z produkcji rolnej) w wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących poszczególnych działek,
- o. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- p. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- q. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- r. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- s. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- t. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED –17 szt.,
- u. montaż przewodów,
- v. dostawa i montaż szafki sterowniczej,
- w. wykonanie instalacji uziemiających,
- x. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- y. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- z. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 67/106, 67/109, 67/115 AM-39, 57, 85 AM-6 obręb Trzebnica.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

26.1 PB Trzebnica Akacyjowa - Wrzosowa.pdf

26.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Trzebnica Akacyjowa - Wrzosowa.pdf

26.3 STWIORB Trzebnica Akacyjowa - Wrzosowa.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

26.4 PRZEDMIAR Trzebnica Akacyjowa - Wrzosowa.ath

26.4 PRZEDMIAR Trzebnica Akacyjowa – Wrzosowa.pdf



## 27. Trzebnica ul. Szarych Szeregów

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna, w tym określenie powierzchni, których dotyczy zmiana sposobu użytkowania (wyłączenie z produkcji rolnej) w wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących poszczególnych działek,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- e. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 4 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 166/4, 107/6 AM-19 obręb Trzebnica.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

27.1 PB Trzebnica Szarych Szeregów.pdf

27.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Trzebnica Szarych Szeregów.pdf

27.3 STWIORB Trzebnica Szarych Szeregów.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

27.4 PRZEDMIAR Trzebnica Szarych Szeregów.ath

27.4 PRZEDMIAR Trzebnica Szarych Szeregów.pdf

## 28. Marcinowo

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna, w tym określenie powierzchni, których dotyczy zmiana sposobu użytkowania (wyłączenie z produkcji rolnej) w wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących poszczególnych działek,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. wykonanie przewiertów mechanicznych pod obiektami,
- f. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- g. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- h. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 17 szt.,
- i. montaż przewodów,
- j. wykonanie instalacji uziemiających,
- k. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- l. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- m. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 213/1, 213/2, 217/3, 218 AM-1 obręb Marcinowo.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

28.1 PB Marcinowo.pdf

28.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Marcinowo.pdf

28.3 STWIORB Marcinowo.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

28.4 PRZEDMIAR Marcinowo.ath

28.4 PRZEDMIAR Marcinowo.pdf

## 29. Cerekwica

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

- a. obsługa geodezyjna, w tym określenie powierzchni, których dotyczy zmiana sposobu użytkowania (wyłączenie z produkcji rolnej) w wykazach zmian danych ewidencyjnych dotyczących poszczególnych działek,
- b. opracowanie, uzyskanie wszelkich uzgodnień i wprowadzenie projektów organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót,
- c. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym od zarządcy drogi,
- d. wykonanie wykopów liniowych z podsypką pod kablową linię oświetlenia drogowego,
- e. ułożenie kabli i rur w wykopach,
- f. zasypanie wykopów liniowych, zagęszczenie,
- g. dostawa i montaż słupów oświetleniowych, wysięgników oraz opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED – 12 szt.,
- h. montaż przewodów,
- i. wykonanie instalacji uziemiających,
- j. wykonanie badań i pomiarów linii kablowej, instalacji elektrycznej i uziemiającej,
- k. uprzątnięcie i rekultywacja terenu, na którym prowadzone były prace,
- l. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Numery ewidencyjne działek: 355, 266/13, 266/15, 346 AM-1 obręb Cerekwica.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa zawarta w plikach:

29.1 PB Cerekwica.pdf

29.2 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Cerekwica.pdf

29.3 STWIORB Cerekwica.pdf

Pomocnicze opracowania, które nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia:

29.4 PRZEDMIAR Cerekwica.ath

29.4 PRZEDMIAR Cerekwica.pdf

**Uwaga!** Realizacja prac w tej lokalizacji możliwa będzie po zakończeniu procedury nabycia prawa własności do nieruchomości nr 266/13 i 266/15 AM-1 obręb Cerekwica przez Gminę Trzebnica, które to nieruchomości pozostają obecnie w posiadaniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zakończeniu procedury oraz o możliwości realizacji przedmiotowych prac.