



SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU W KM 0+379,72

skala 1:50


WIDOK WLOTU/WYLOTU Z BOKU



WIDOK WLOTU/WYLOTU Z GÓRY



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY



Umocnienie narzutem kamiennym o masie min 250kg – klinowany, o pow. 15m<sup>2</sup> – na wlocie  
Umocnienie narzutem kamiennym o masie min 250kg – klinowany, o pow. 15m<sup>2</sup> – na wylocie

UWAGA:

- umocnienie skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie narzutem kamiennym hydrotechnicznym wg PN-EN 13383-1
- uziarnienie kamienia wg PN-EN 13383-1
- obsypkę wokół przepustu wykonać z piasku min 20cm.

Zestawienie tabelaryczne

| L.p | KM       | Lokalizacja | Długość | Średnica | Materiał<br>projekto-<br>wany | Rzędna<br>wlotu | Rzędna<br>wylotu | Spadek | UWAGA                   |
|-----|----------|-------------|---------|----------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------|-------------------------|
|     |          |             | [m]     | [cm]     |                               | [m.n.p.m.]      | [m.n.p.m.]       | [%]    |                         |
| 1   | 0+397,72 | Pod drogą   | 14      | 144/97   | Stalowy                       | 331,60          | 331,50           | 0,71   | średnica<br>elipsy czna |

|   |                                  |  |                        |                        |
|---|----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Inwestor<br><b>Nadleśnictwo Łagów</b><br><b>Wola Łagowska 118; 26-025 Łagów</b>                             |                                  | Wykonawca<br><b>PIOTR KONKA</b><br><b>OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH</b><br><b>pl. Wolnica 4/32, 31-060 Kraków</b> |                        |                        |
| Obiekt<br><b>Budowa drogi leśnej DR/0130. nr 57 wg DSD na terenie</b><br><b>Leśnictw Widelki i Orłowiny</b> |                                  |  |                        |                        |
| Nazwa rysunku<br><b>SZCZEGÓŁ PRZEPUSTU</b>  |                                  |  |                        | Skala<br><b>1:50</b>   |
| Opracowanie   | Imię i nazwisko                  | Nr. uprawnień  | Data                   | Podpis                 |
| Projektant  | <b>Katarzyna Ramus-Wnukowska</b> | <b>SWK/0221/PWBD/17</b><br>branża drogowa  | <b>11.2019</b>         |                        |
| Sprawdzający  | <b>Jarosław Tomalski</b>         | <b>SWK/0106/PWBD/19</b><br>branża drogowa  | <b>11.2019</b>         |                        |
| Asystent projektanta  | <b>Dominik Krzyżanowski</b>      | branża drogowa   | <b>11.2019</b>         |                        |
| Data opracowania<br><b>Listopad 2019</b>  |                                  | Branża<br><b>Drogowa</b>   | Nr rysunku<br><b>6</b> | Nr arkusza<br><b>4</b> |