


PROJEKT ARCH. BUDOWLANY
RZUT FUNDAMENTU 1 : 100

NR1 4Ø12

podłużne
dodatkowe pręty
kotwiące tzw. "L"



Fundamenty :

Beton C20/25

Pręty główne fundamentów AIII N (RB500W)

Otulenie prętów :

- dolne - 5,0cm
- górne - 3,0cm


UWAGI WYKONAWCZE:

- Zamiatary zmian konsultować z projektantem.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
- Odpowiedzialność za realizację obiektu zgodnie ze sztuką budowlaną, spoczywa na kierowniku budowy.
- Przestrzegać uwag zawartych w opisie technicznym branży konstrukcyjnej.

Uwagi ogólne odnośnie wykonywania fundamentów i wykopów:

- Otulenie zbrojenia fundamentów min. 30 mm.
- Jeżeli poniżej poziomu posadowienia wystąpią grunty próchnicze i nasypowe, należy je wybrać i wypełnić chudym betonem B7,5.
- Grunt w wykopie należy chronić przed nadmiernym wysuszeniem.
- Wykop należy chronić przed napływem wód atmosferycznych, a w przypadku wystąpienia natychmiast wody je usunąć.
- Przestrzegać uwag zawartych w opisie technicznym, dotyczących prac fundamentowych.

Szczegół ławy fund. 60/40
skala 1:25



3 x dysperbit

2 x papa na lepiku

4 x Ø12

Ø6 co 30cm

L = 110cm

Ø12 co 21cm

L=55 cm

chudy beton C8/10 gr. 5 cm

piasek gr. 10 cm

ŁAWA L1

RDZEŃ R1

Ø6 co 20cm

STAL A-0

Zagęszcz. w podst
co 12cm

2#12

A-III (34GS)

24

2#12

A-III (34GS)

24

Sf1 - (ściana fundamentowa zewnętrzna)

- blocki betonowe gr.24cm kl.20
- na zaprawie cementowej marki M12
- asfaltowy roztwór gruntujący (np.: "ICOPAL" SPU,AST PRIMER)
- kautuczko-bitumiczna izolacja powłokowa (np.: "ICOPAL" Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS)
- bezozpuszczalnikowy klej bitumiczny "na zimno" (np.: Syrobit, Gumbit, Superflex10, Izoplast KL, Dysperbit)
- syropian EPS 100 G gr.12cm
- folia kubekowa

RZUT FUNDAMENTÓW
1:100

INWESTYCJA Rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w miejscowości Babieny Wielkie

INWESTOR

Gmina Susz
14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

LOKALIZACJA m. Babieny Wielkie dz nr. 13/2
gm. Susz 14-240

NR RYSUNKU SKALA

1:100

BRANŻA KONSTRUKCJA

DATA 01.09.2021

PROJEKTANT

mgr inż. Łukasz Kamiński
upr. architektoniczne nr 26/W/MOKK/17
upr. konstrukcyjne nr
WAM/ 0089/PWOK/14

upr. sanitarne nr WAM/ 0042/ZOOS/18

inż. Dominik Namsolek