




ŚCIANA DZIAŁOWA



PROJEKT ARCH. BUDOWLANY
RZUT PARTERU
1 : 100



POMIESZCZENIA		
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [M2]
1	WIATROŁAP	GRANITOGRES 5,69
2	ŁAZIENKA	TERAKOTA 1,92
3	ŁAZIENKA	TERAKOTA 2,74
4	SZATNIA	WYKLADZINA
5	ŁAZIENKA	WINYŁOWA 5,07
6	UMYWALKA	TERAKOTA 1,22
7	KORYTARZ	TERAKOTA 3,04
8	KUCHENIA	WYKLADZINA
9	WIATROŁAP	WYKLADZINA
10	WIATROŁAP	WINYŁOWA 52,88
11	ŁAZIENKA	GRANITOGRES 3,67
POW. CAŁKOWITA		TERAKOTA 1,22
88,28 [M2]		TERAKOTA 1,22
POW. UŻYTKOWA		TERAKOTA 1,22
88,28 [M2]		TERAKOTA 1,22
POW. ZABUDOWY		TERAKOTA 1,22
88,28 [M2]		TERAKOTA 1,22


ŚCIANA WEWNĘTRZNA

-	Gładz gipsowa + farba emulsyjna
1,5 cm	Tynk cem.-wap. marki M5
24 cm	Bloczek wapienno-piaskowy na klej
1,5 cm	Tynk cem.-wap. marki M5
-	Gładz gipsowa + farba emulsyjna

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1,5 mm	Tynk mineralny na siatce
15,0 cm	Styropian EPS 70-040
24,0 cm	Bloczek wapienno-piaskowy na klej
1,5 cm	Tynk cem.-wap.

ŚCIANA NOŚNA



TYTUŁ RYSUNKU			
RZUT PARTERU			
1:100			
INWESTYCJA Rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w miejscowości Babieny Wielkie			
INWESTOR Gmina Susz 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6			
LOKALIZACJA m. Babieny Wielkie dz nr. 13/2 gm. Susz 14-240			
NR RYSUNKU		SKALA	BRANŻA
1:100		1:100	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Kamiński upr. architektoniczne nr 26/W/MOKK/17 upr. konstrukcyjne nr WAM/0089/PWOK/14 upr. sanitarnie nr WAM/0042/ZOOS/18		DATA 01.09.2021	
ASYSTENT PROJEKTANTA inż. Dominik Namsiolek		DATA 01.09.2021	