

1:100

- Wszystkie powierzchnie zewnętrzne kominów będące w odległości mniejszej niż 30 cm od elementów drewnianych, należy obłożyć tynkiem gr. 25 mm na siatce i dodatkowo wyizolować wełną mineralną gr min 5cm.

-Murłaty kłowić do wieńca opasowego kotwami ocynkowanymi średnicy 16 mm w odstępach 1.2 m.

- połączenie w kalenicy na zaciós ciesielski oraz jedena śruba Ø16 z podkładkami grub. min 3mm
- elementy drewniane zabezpieczyć przeciw szkodnikom oraz ognioowo środkiem impregnacynym typu FOBOS

- ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAĆ OD MURÓW I ELEM. ŻELBETOWYCH DWOMA PASAMI PAPY NA LEPIKU

M-MURŁATY 16X16

PG-PAS GÓRNY 10X18

PD-PAS DOLNY 10X18

ELEMENTÓW PODANO NA RZUCIE

ORAZ WIDOKU

1:100

INWESTYCJA Rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w miejscowości Babienty Wielkie

INVESTOR
Gmina SuSZ

14-240 Susz,


LOKALIZACJA m. Babienty Wielkie dz nr. 13/2
gm. Susz 14-240

NR RYSUNKU	SKALA
------------	-------

PRZED ZAMÓWIENIEM TARCICY NALEŻY
SPRAWDZIĆ WSTYTSKIE WYMIARY A

EVENTUALNE ROZBIE_NOECI

SKONSULTOWAŁ Z PROJEKTANTEM



<h1 style="text-align: center;">RZUT KONSTRUKCJI DACHU</h1> <h2 style="text-align: center;">1:100</h2>			
INWESTYCJA Rozbudowa istniejącej remizy strażackiej w miejscowości Babieny Wielkie			
INWESTOR Gmina Susz 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6			
LOKALIZACJA m. Babieny Wielkie dz nr. 13/2 gm. Susz 14-240			
NR RYSUNKU	SKALA	BRANŻA	DATA
	1:100	KONSTRUKCJA	01.09.2021
PROJEKTANT mgr inż Łukasz Kamiński upr. architektoniczne nr 26/W/MO/K/17 upr. konstrukcyjne nr WAM/0089/PWOK/14 upr. sanitarne nr WAM/0042/ZOOS/18		ASYSTENT PROJEKTANTA inż Dominik Namysłuk	