



Uwagi:  
1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić zgodność wymiarów w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodność wymiarów należy kontrolować na każdym etapie budowy tj.: przed zamówieniem, wykonaniem i wybudowaniem każdego elementu konstrukcyjnego. Szczególnie dotyczy to elementów zbrojonych oraz stalowych.  
2. Wymiary podano w [cm], rzędne podano w [m].  
3. Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym. Obiekt należy realizować na podstawie projektu wykonawczego, który może stanowić podstawę do wykonania kosztorysu.  
4. Rysunki i części opisowe są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach należy traktować jakby były zawarte w obu.  
5. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi poszczególnych branż.



- Kamera mocowane do puszek połączeniowych do kamer, przewód UTP kat.6
- Kamera kopułkowa mocowana do puszek połączeniowych do kamer, przewód UTP kat.6
- Wideofon panel zew. przewód UTP 5e,6 kategorii, Lg 2x1,5
- Wideofon panel wew.przewód UTP 5e,6 kategorii
- Panel z czytnikiem i szyfrotorem UTP 5e,6 kategorii
- Puszka, łączenie zamka drzwi z panelem zew.
- Unifon słuchawkowy 17szt. UTP 5e,6 kategorii
- Wideofon panel wew.przewód UTP 5e,6 kategorii
- Domofon Optima Elfon SL 255 R 4szt. przewód UTP 5e,6 kategorii
- Rozdzielnia domofonowa 2 x12

### Schemat połączeń wideodomofonu.



- WYPOSAŻENIE- p.poż**
- Główny wyłącznik prądu
  - Gaśnica proszkowa2 kg
  - Hydrant 25 długości 30m

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII KUCHNI PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ W PROJEKCIE TECHNICZNYM

UŻYTKOWNICY OBIEKTU (zobacz w planie przedmiotowym) 5 osób (125 osób)  
Obiekt w planie do lat 3 w planie (1 osobnik) 246 osobnik

Pracownicy 34 osób  
Nauczyciele 12 osób (pokoje socj. nr 0.40)  
Komendant 1 osobnik (pokoje socj. 0.30)  
Pomoc nauczycieli przedmiotowa 2 osoby (pokoje socj. 0.10)  
Opiekun w planie 5 osób w tym pielęgniarka (pokoje socj. 0.00)  
Dyrektor przedmiotowa  
Dyrektor socjalna  
Interdyscyplina  
Widoczne 18 osobnik w tym 1 osobnik dla nauczycieli (pokoje socj. nr 0.10)  
Komendant 1 osobnik (pokoje socj. 0.30)  
Zobowiązanie opiekuna 12 osobnik (pokoje socj. nr 0.10)  
Szef kuchni 1 osobnik, pomoc kuchenna 3 osoby, dla nauczycieli 2 osoby

Planowana ilość poszycia poszycia  
wydawnictwa dla 246 osobnik 320 osobnik

**UWAGA:** wszystkie umywalki do mycia rąk należy wposażać w pojemnik na ręczniki jednorazowe, dozownik środka myjącego, a pod umywalką zlokalizować pojemnik wyłożony workiem foliowym na odpady

Pracownicy 34 osoby, budowlany 125 osobnik  
Nauczyciele 12 osobnik, budowlany 125 osobnik  
Komendant 1 osobnik, budowlany 125 osobnik  
Pomoc nauczycieli przedmiotowa 2 osoby, budowlany 125 osobnik  
Opiekun w planie 5 osobnik, budowlany 125 osobnik  
Dyrektor przedmiotowa 1 osobnik, budowlany 125 osobnik  
Dyrektor socjalna 1 osobnik, budowlany 125 osobnik

- Elso Sigma zestaw dla niepełnosprawnych WC.
- Zasilacz podtynkowy 24VDC 0.5A - 740010 - 2szt.
- Salowa lampka sygnalizacyjna - 740010 - 2szt.
- Przycisk przywoławczy - 740034 - 4 szt.
- Przycisk kasujący - 740044 - 2szt.
- Przewód UTP kat. 6
- Przewód 230V OMY-2x1,5mm2 do zasilacza podtynkowego
- Ramka pojedyncza - 8 szt.

Zestawienie danych z projektu	Ilość
Opis	
ROZDZIELACZ MAGISTRALI OP-VR4-M DIN	1 szt.
PANEL VIDEO OP-SL255RC HR-G	3 szt.
MODUL KOMUNIKACYJNY OP-H4v4+VP4v4 DIN	3 szt.
MONITOR OP-VM3v2	7 szt.
UNIFON OP-U7	10 szt.
ZASILACZ AC-30 15V/2A	4 szt.
ZASILACZ HDR-60-15 15V/4A	3 szt.
OBUDOWA PODTYNKOWA OP-OP1-G	3 szt.

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI DO LAT 3 Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM I KUCHENNYM, ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI I NIEZBĘDNY INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
RYSLINEK:	RZUT PARTERU - PROJEKT INSTALACJI CCTV,DOMOFON, PRZYWOŁANIA Z WC
LOKALIZACJA:	Dąbrowa, działka nr 365/7, obręb Dąbrowa
INWESTOR:	Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztynki 56, 49-120 Dąbrowa
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA - proj. techniczny
RYSL. NP01	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Traczyk upr. nr 2093/OP uprawniona w specjalności instalacji elektrycznych
OPRACOWANIE:	mgr inż. Jan Traczyk
DATA OPRACOWANIA:	20.02.2023r
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Birecki upr. nr 12852/OP uprawniona w specjalności sieci i instalacji elektrycznych