

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE
GMINY KOŚCIAN

Inwestor: Gmina Kościan
ul. Młyńska 15; 64-000 Kościan

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE
GMINY KOŚCIAN

Zamawiający: Gmina Kościan
ul. Młyńska 15; 64-000 Kościan

PRZEDMIAR	Strona 1	
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	SYKAL
1	Kościan ul. Poznańska oraz DW 196	
2	Kościan, Sierakowo, skrzyżowanie ul. Sierakowskiego / DW 196	
3	Kielczewo, skrzyżowanie DW 196 / DW 308	
4	Nowe Oborzyska ul. Kwiatowa oraz ul. Warzywna	
5	Nowy Dębiec ul. Główna	

PRZEDMIAR ROBÓTNazwa robót: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE
GMINY KOŚCIANInwestor: Gmina Kościan
ul. Młyńska 15; 64-000 Kościan

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Kościan ul. Poznańska oraz DW 196					
1	1	KNR	510-10-05-07-03	Analogia. Demontaż na zamontowanym wysięgniku oprawy sodowej	szt	31,000
1	2	KNR	510-10-05-07-03	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy LED 105W	szt	4,000
1	3	KNR	510-10-05-07-02	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy LED 79W	szt	20,000
1	4	KNR	510-10-05-07-00	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy LED 55W	szt	7,000
1	5	KNNR	N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego	szt	31,000
1	6	Analiza indywidualna		Koszty związane z zajeciem pasa drogowego	kmpl	1,000
2	Kościan, Sierakowo, skrzyżowanie ul. Sierakowskiego / DW 196					
2	1	KNR	510-10-05-07-03	Analogia. Demontaż na zamontowanym wysięgniku oprawy sodowej	szt	13,000
2	2	KNR	510-10-05-07-03	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy LED 105W	szt	4,000
2	3	KNR	510-10-05-07-02	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy LED 79W	szt	9,000
2	4	KNNR	N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego	szt	13,000
2	5	Analiza indywidualna		Koszty związane z zajeciem pasa drogowego	kmpl	1,000
3	Kielczewo, skrzyżowanie DW 196 / DW 308					
3	1	KNR	510-10-05-07-03	Analogia. Demontaż na zamontowanym wysięgniku oprawy sodowej	szt	23,000
3	2	KNR	510-10-05-07-02	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy LED 79W	szt	7,000
3	3	KNR	510-10-05-07-00	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy LED 55W	szt	16,000
3	4	KNNR	N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego	szt	23,000
3	5	Analiza indywidualna		Koszty związane z zajeciem pasa drogowego	kmpl	1,000
4	Nowe Oborzyska ul. Kwiatowa oraz ul. Warzywna					
4	1	KNR	510-10-05-07-04	Analogia. Demontaż na zamontowanym wysięgniku oprawy sodowej	szt	27,000
4	2	KNR	510-10-05-07-00	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy LED 55W	szt	27,000
4	3	KNNR	N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego	szt	27,000
4	6	Analiza indywidualna		Koszty związane z zajeciem pasa drogowego	kmpl	1,000
5	Nowy Dąbiec ul. Główna					
5	1	KNR	510-10-05-07-03	Analogia. Demontaż na zamontowanym wysięgniku oprawy sodowej	szt	21,000
5	2	KNR	510-10-02-01-00	Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego do 15 kg na słupie	szt	21,000
5	3	KNR	510-10-05-02-00	Montaż na niezamontowanym wysięgniku oprawy LED 30W	szt	21,000
5	4	KNNR	N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego	szt	21,000
5	5	Analiza indywidualna		Koszty związane z zajeciem pasa drogowego	kmpl	1,000

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ

LIMIT ILOŚCIOWY
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE
 GMINY KOŚCIAN

Inwestor: Gmina Kościan
 ul. Młyńska 15; 64-000 Kościan

PRZEDMIAR		Strona 1			SYKAL
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	
R O B O C I Z N A					
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	369,59	
M A T E R I A Ł Y					
1	7300311	Oprawa LED 79W, 9950lm, 5000K, optyka DW	szt	36,00	
2	7300312	Oprawa LED 105W 15300lm, 5000K, optyka DW	szt	8,00	
3	7300314	Oprawa LED 30W, 4350lm, 5000K, optyka SP	szt	21,00	
4	7300314	Oprawa LED 55W, 7450lm, 5000K, optyka DW	szt	50,00	
5	7300316	Oprawa rtęciowa uliczna OURI-80	szt	27,00	
6	7330110	Wysięgnik 1-ram do słupa oświetleniowego	szt	21,00	
7	7340001	Lampa rtęciowa LRF 80W	szt	28,08	
8	8430599	Drobne konstrukcje mocujące	kg	42,00	
S P R Z Ę T					
1	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	13,80	
2	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	1,26	
3	39912	Podnośnik montażowy PMH samochodowy	m-godz	80,92	