
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:	ROZBUDOWA PLACU ZABAW
ADRES INWESTYCJI:	Legionowo, ul. Grudzie, dz. ew. nr 20 z obr. 14
NAZWA INWESTORA:	Gmina Miejska Legionowo
ADRES INWESTORA:	ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyna Fidura

DATA OPRACOWANIA: 2022-11-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Obiekty małej architektury - montaż oraz koszty zakupu			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	kalk. własna	Demontaż, odświeżenie i ponowny montaż urządzeń zabawowych i fragmentu ogrodzenia w nowych lokalizacjach wybranych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	kalk. własna	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	kalk. własna	Trampolina okrągła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	kalk. własna	Huśtawka bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	kalk. własna	Street workout	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	kalk. własna	Siłownia 2w1	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	kalk. własna	Siłownia 3w1	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	kalk. własna	Stół do tenisa stołowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	kalk. własna	Ławka młodzieżowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	kalk. własna	Ogrodzenie - uzupełnienie istniejącego	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
12 d.1	kalk. własna	Bramka wejściowa	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
13 d.1	kalk. własna	Piłkochwył - łapacz piłek wys. 5m Słup Al/31082/80x80/D5700 Siatka ochronna, PP, śr. linki 4 mm, oczko 10x10 cm, zielona, wytrzymałość na zerwanie 1,25kN + haczyki mocujące	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
14 d.1	kalk. własna	Tablica regulaminowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	kalk. własna	Stojak rowerowy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2	45233250-6	Wykonanie nawierzchni bezpiecznych z uwzględnieniem stref bezp. urządzeń zabawowych			
17 d.2	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 40 cm	m2		
		192,9	m2	192,900	
				RAZEM	192,900
18 d.2	KNR 231 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
19 d.2	KNR 2-21 0606-06	Warstwa odsączająca: żwirowa	m3		
		192,9 * 0,1	m3	19,290	
				RAZEM	19,290
20 d.2	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		192,9	m2	192,900	
				RAZEM	192,900
21 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia bezpieczna: pole żwirowe lub piaskowe zgodnie z PN-EN 1177 Piasek 0,2-2mm	m3		
		192,9 * 0,33	m3	63,657	
				RAZEM	63,657
22 d.2	kalk. własna	Nawierzchnia bezpieczna: gumowe maty przerostowe zgodnie z PN-EN 1177 z przygotowaniem podłoża i zastosowaniem włókniny z mieszanką nasion traw odpornych na deptanie	m2		
		48,75	m2	48,750	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wykonanie nawierzchni komunikacji pieszej		RAZEM	48,750
23 d.3	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m2		
		202,9	m2	202,900	
				RAZEM	202,900
24 d.3	KNR 231 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		202,9	m2	202,900	
				RAZEM	202,900
25 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wszystkie nawierzchnie)	m		
		105	m	105,000	
				RAZEM	105,000
26 d.3	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		202,9	m2	202,900	
				RAZEM	202,900
27 d.3	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		202,9	m2	202,900	
				RAZEM	202,900
28 d.3	KNR 221 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, urobku z korytowania - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		202,9 * 0,15	m3	30,435	
				RAZEM	30,435
29 d.3	KNR 221 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, urobku z korytowania - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km (wsp. 8 - docelowo do 5km)	m3		
		202,9 * 0,15	m3	30,435	
				RAZEM	30,435
4		Roboty ogrodnicze			
30 d.4	KNR 2-21 0312-07	Sadzenie drzew liściastych form piennych, palikowanych, na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 1.0/0.7 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.4	KNR 2-21 0303-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		67	szt.	67,000	
				RAZEM	67,000
32 d.4	kalk. własna	Mulczowanie przekompostowaną korą - warstwa min. 5cm	m2		
		15,5 + 11,9 + 10,3	m2	37,700	
				RAZEM	37,700

