


POZ.2.01.  
KRATOWNICA STALOWA




POZ	NUMER EL.	NAZWA EL.	DŁUGOŚĆ [mm]	GAT. STALI [-]	IŁOŚĆ [szt.]	MASA JEDN. [kg/m]	MASA EL. [kg]
Poz. 2.01.	1	HEA200	7920	S355	2	42,3	670,03
	2	HEA180	6720	S355	2	35,5	477,12
	3	HEA180	1450	S355	2	35,5	102,95
	4	HEA180	2480	S355	2	35,5	174,66
	5	HEA180	2770	S355	2	35,5	196,67
	6	HEA180	3400	S355	2	35,5	241,40
	7	HEA180	4002	S355	1	35,5	142,07
OGÓŁEM							2004,90
NADDATEK NA SPOINY: 1,8%							36,09
NADDATEK NA POŁĄCZENIA: 15%							300,74
RAZEM:							2341,73
WYKONAĆ: x							9366,91


POZ	NUMER EL.	NAZWA EL.	DŁUGOŚĆ [mm]	GAT. STALI [-]	IŁOŚĆ [szt.]	MASA JEDN. [kg/m]	MASA EL. [kg]
Poz. 1.01.	1	HEA180	4980	S355	2	35,5	353,58
OGÓŁEM							353,58
NADDATEK NA SPOINY: 1,8%							6,36
NADDATEK NA POŁĄCZENIA: 15%							53,04
RAZEM:							412,98
WYKONAĆ: x							9911,55

POZ	NUMER EL.	NAZWA EL.	DŁUGOŚĆ [mm]	GAT. STALI [-]	IŁOŚĆ [szt.]	MASA JEDN. [kg/m]	MASA EL. [kg]
Poz. 1.02.	1	HEA180	4740	S355	2	35,5	336,54
OGÓŁEM							336,54
NADDATEK NA SPOINY: 1,8%							6,06
NADDATEK NA POŁĄCZENIA: 15%							50,48
RAZEM:							393,08
WYKONAĆ: x							6289,26

POZ.1.01.  
PŁATEW STALOWA



POZ.1.02.  
PŁATEW STALOWA



STAL PROFILOWA S355  
BETON C20/25 W8  
ZBROJENIE GŁÓWNE:  
STAL B500SP  
STRZEMIONA, PRĘTY ROZDZIELCZE:  
STAL B500B  
OTULINA POWYŻEJ GRUNTU min. 3 cm  
OTULINA PONIŻEJ GRUNTU min. 5 cm

 maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań		
OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM.	
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5), obręb Stróżna (0006)	
INWESTOR:	Gmina Bobowa	
ADRES:	ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa	
AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT KONSTRUKCJI:	mgr inż. Tomasz Simiot upr. nr WKP/0244/POOK/10	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Apolinary Falek upr. nr WKP/0240/POOK/10	
POZ.1.01, 1.02, PŁATEW STALOWA POZ.2.01. KRATOWNICA STALOWA		K-14
branża: KONSTRUKCJA	data: 30.06.2021r.	skala: 1:20