

ODPOWIEDZI**Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na
przebudowę drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - ulica Giżynek**

Zamawiający Gmina Miasto Stargard w odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy kanalizacji deszczowej:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących separatora KD10. W opisie technicznych napisane jest: wysokość studni 2,79 m oraz średnica i rodzaj przyłącza: DN250 PVC. Natomiast na profilu podana jest średnica i rodzaj przyłącza: DN315 PVC oraz po odjęciu rzędnych separatora wychodzi inna głębokość.

Odpowiedź nr 1

Wlot i wylot separatora średnicy 315 mm z rur PVC. Wysokość studni należy potwierdzić u wybranego producenta urządzenia podczyszczającego, na podstawie podanych parametrów separatora w opisie technicznym.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących separatora KD3. W opisie technicznych podana jest wysokość studni 2,69 m, natomiast na profilu podłużnym po odjęciu rzędnych separatora wychodzi inna głębokość.

Odpowiedź nr 2

Wysokość studni należy potwierdzić u wybranego producenta urządzenia podczyszczającego, na podstawie podanych parametrów separatora w opisie technicznym.

Pytanie nr 3

Branża sanitarna:

Proszę o informację, czy projektowane wpusty mają być wyposażone w syfon odwrócony zgodnie z ST_KD pkt 2.4. czy bez syfonu zgodnie z rys. nr 7 oraz przedmiarem robót br. sanitarnej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne przesłanie szczegółu technicznego wpustu z syfonem

Odpowiedź nr 3

Należy przyjąć studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem bez syfonu zgodnie z przedmiarem robót branży sanitarnej.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ.