

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS		
1	Rozdział	Oświetlenie uliczne w m. Kępice		
1.1	Element	Budowa linii kablowych oświetleniowych		
1.1.1	KNNR 5/701/5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	53,000
1.1.2	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	188,000
1.1.3	KNNR 5/707/1 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5'kg/m, przykrycie folią	m	188,000
1.1.4	KNNR 5/723/1	Przewieroty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi'100' mm (pierwsza w wiązce)	m	32,000
1.1.5	KNNR 5/705/1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa giętka do kabli, polietylenowa DVK o średnicy: 110mm	m	19,000
1.1.6	KNNR 5/907/1	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu I-II	m	188,000
1.1.7	KNNR 5/702/5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	53,000
1.2	Element	Montaż szafki oświetleniowej		
1.2.1	KNNR 5/403/1	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20' kg, na fundamencie prefabrykowanym	szt	1,000
1.2.2	KNNR 5/605/7	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II Uziom prętowy wbijany fi 20 L=1500mm z przyspawanym uchwytem UKP lub UP typ BK9112 lub BK9114	kpl	4,000
1.3	Element	Pomiary i czynności sprawdzające		
1.3.1	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	17,000
1.3.2	KNP 18 1301-01.01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt	1,000
1.3.3	KNNR 5/1304/6	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	17,000
1.3.4		Pomiary natężenia oświetlenia drogowego	kpl	1,000