

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacji dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 203/4, 203/6, 203/8, ROGOŹNICA
NAZWA INWESTORA : GMINA STRZEGOM
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Kalinowska (Roboty budowlane, zagospodarowanie terenu)
AKTUALIZOWAŁ : Jerzy Kościak
DATA AKTUALIZACJI : 18 stycznia 2023

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZADANIE 1			
1.1		PLAC ZABAW			
1.1.1		Nawierzchnia placu zabaw			
1	KNR-W 2-01 d.1. 0119-01 1.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
		284,70	m ²	284,700	
				RAZEM	284,700
2	KNR 2-31 d.1. 0101-01 1.1	Wykonanie koryta głębokości 20 cm	m ²		
		poz.1	m ²	284,700	
				RAZEM	284,700
3	KNR 2-31 d.1. 0103-02 1.1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		poz.1	m ²	284,700	
				RAZEM	284,700
4	KNR 2-31 d.1. 0402-03 1.1	Ława betonowa (beton C16/20) pod obrzeża z kostki	m ³		
		75,98*0,25*0,3	m ³	5,699	
				RAZEM	5,699
5	KNR 2-31 d.1. 0406-08 1.1	Obrzeża z kostki kamiennej	m ²		
		75,98*0,2	m ²	15,196	
				RAZEM	15,196
6	KNR 2-31 d.1. 0114-05 + 1.1 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kłińca 4-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.1	m ²	284,700	
				RAZEM	284,700
7	KNR 2-21 d.1. 0606-07 1.1 analogia	Wypełnienie piaskiem	m ³		
		poz.1*0,25	m ³	71,175	
				RAZEM	71,175
1.1.2		Urządzenia placu zabaw			
8	KNR 2-21 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Dostarczanie i montaż urządzeń placu zabaw z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Bujak sprężynowy - ślimak	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-21 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Dostarczanie i montaż urządzeń placu zabaw z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Huśtawka typu bocianie gniazdo	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-21 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Dostarczanie i montaż urządzeń placu zabaw z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Huśtawka typu wahadło, podwójna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-21 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Dostarczanie i montaż urządzeń placu zabaw z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Huśtawka typu ważka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-21 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Dostarczanie i montaż urządzeń placu zabaw - Ścieżka sensoryczna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-21 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Dostarczanie i montaż urządzeń placu zabaw z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Urządzenie wspinaczkowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-21 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Dostarczanie i montaż urządzeń placu zabaw z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Zjeżdżalnia	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-21 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Dostarczanie i montaż urządzeń placu zabaw z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Tablica regulaminowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-21 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Dostarczanie i montaż urządzeń placu zabaw z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Ławka	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 2-21 d.1. 0607-01 1.2 analogia	Dostarczanie i montaż urządzeń placu zabaw z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Kosz na śmieci	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.3		Ogrodzenie placu zabaw			
18	d.1. wycena indywidualna 1.3	Dostarczenie i montaż ogrodzenia (wys. 1,1 - 1,3 m) z furtką	m		
		76	m	76,000	
				RAZEM	76,000
2		ZADANIE 2			
2.1		NAWIERZCHNIE - ŚCIEŻKI			
2.1.1		Ścieżki pieszce			
19	KNR-W 2-01 d.2. 0119-01 1.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
		191,22	m ²	191,220	
				RAZEM	191,220
20	KNR 2-31 d.2. 0101-01 + 1.1 KNR 2-31 0101-02	Wykonanie koryta głębokości 13 cm	m ²		
		poz.19	m ²	191,220	
				RAZEM	191,220
21	KNR 2-31 d.2. 0103-02 1.1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		poz.19	m ²	191,220	
				RAZEM	191,220
22	KNR 2-31 d.2. 0402-03 1.1	Ława betonowa (beton C16/20) pod obrzeża z kostki	m ³		
		$(51+55,25+19,22+14,45)*0,2*0,3$	m ³	8,395	
				RAZEM	8,395
23	KNR 2-31 d.2. 0406-08 1.1	Obrzeża z kostki kamiennej	m ²		
		$(51+55,25+19,22+14,45)*0,2$	m ²	27,984	
				RAZEM	27,984
24	KNR 2-31 d.2. 0114-07 1.1 0114-08	Nawierzchnia z kamienia łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 28 cm	m ²		
		poz.19-poz.23	m ²	163,236	
				RAZEM	163,236
25	KNR-W 5-10 d.2. 0303-01 1.1	Układanie rur ochronnych z PCW	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
2.2		SIŁOWNIA PLENEROWA			
26	KNR 2-21 d.2.2 0607-01 analogia	Demontaż i montaż w nowym miejscu urządzeń siłowni plenerowej z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Wahadło (2 stanowiska)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-21 d.2.2 0607-01 analogia	Demontaż i montaż w nowym miejscu urządzeń siłowni plenerowej z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Twister (3 stanowiska)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-21 d.2.2 0607-01 analogia	Demontaż i montaż w nowym miejscu urządzeń siłowni plenerowej z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Trener nóg (1 stanowisko)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 2-21 d.2.2 0607-01 analogia	Demontaż i montaż w nowym miejscu urządzeń siłowni plenerowej z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Orbitrek (1 stanowisko)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-21 d.2.2 0607-01 analogia	Demontaż i montaż w nowym miejscu urządzeń siłowni plenerowej z wykonaniem niezbędnych fundamentów - Wioślarz (1 stanowisko)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-21 d.2.2 0607-01 analogia	Demontaż i montaż w nowym miejscu urządzeń siłowni plenerowej z wykonaniem niezbędnych fundamentów - tablica z regulaminem siłowni	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		ZIELEŃ			
2.3.1		Wycinki drzew			
32	KNR 2-01 d.2. 0102-07 3.1	Karczowanie drzew (śr. pow. 75 - wsp. do R=1,5)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 2-21 d.2. 0701-03 z. 3.1 sz.2.5.	Korekta drzew	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000