



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

ZP 271.1.2021

Orneta, 14.06.2021r.

Zamawiający:
Gmina Orneta
11-130 Orneta, Plac Wolności 26

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie części działki 2 - 137/5 w Orniecie na potrzeby infrastruktury rekreacyjnej - budowa kortu tenisa ziemnego oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 2021/BZP 00066004/01 z dnia 27.05.2021r.

ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w związku z omyłką pisarską w podaniu wagi kryterium, informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. ROZDZIAŁ I SWZ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

(zmiany naniesiono kolorem czerwonym)

1. § 16 Termin związania ofertą w ust. 1

jest:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 15.07.2021 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

powinno być:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. **do dnia 21.07.2021 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. § 17 Sposób oraz termin składania ofert w ust. 1

jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/orneta> do dnia 16.06.2021 roku do godziny 10:00.

powinno być:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/orneta> do dnia 22.06.2021 roku do godziny 10:00.

1. § 18 Termin otwarcia ofert w ust. 1

jest:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 roku o godz. 11:00.

powinno być:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2021 roku o godz. 11:00.

2. ROZDZIAŁ II SWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Załącznik Nr 1 do SOPZ Dokumentacja projektowa

W Erracie do Projektu technicznego w pkt 3.3.1

jest:

„3.3.1 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanową Wykorzystuję się istniejącą podbudowę jaką jest asfalt. Na istniejącej podbudowie asfaltowej Należy wykonać warstwę wyrównawczą ze spadkiem dwustronnym 1% z podbudowy elastycznej typu ET o grubości min. 35 mm.”

powinno być:

„3.3.1 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanową Wykorzystuję się istniejącą podbudowę jaką jest asfalt. Na istniejącej podbudowie asfaltowej Należy wykonać warstwę wyrównawczą ze spadkiem dwustronnym 1% z podbudowy elastycznej typu ET o grubości **min. 30-70mm (średnio min. 50mm).**”

**2. Załącznik Nr 2 do SOPZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
SST-01.00 Boisko poliuretanowe ,**

1) w pkt 2 Materiały zdanie 4

jest:

„Systemowa podbudowa elastyczna grubości min.35 mm Wykonana z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego z jednoskładnikowym lepiszczem PUR.”

powinno być:

„Systemowa podbudowa elastyczna grubości **min.30-70mm (średnio min. 50mm)** Wykonana z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego z jednoskładnikowym lepiszczem PUR.”

2) w pkt 5.3 Wykonanie elastycznej podbudowy

jest:

„ 5.3 Wykonanie elastycznej podbudowy.
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem PUR , jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze. Grubość warstwy podbudowy min 35 mm.”

powinno być:

„ 5.3 Wykonanie elastycznej podbudowy.

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem PUR , jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze. Grubość warstwy podbudowy **min 30-70mm (średnio min. 50mm).**”

3. Załącznik Nr 3 do SOPZ Przedmiar robót

1) w pozycji 2 d.1.1

jest:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2 d.1. 1	analiza indywidualna na podstawie cen rynkowych producentów	Nawierzchnia typu 2S EPDM bez spoinowa nieprefabrykowana poliuretanowa, grubość całkowita nawierzchni min. 13 mm, warstwa nośna gr. 10-11 mm - system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM, warstwa użytkowa gr. 2-3 mm - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, warstwa elastyczna ET gr. min. 35 mm, mieszanka żwiru, granulatu SBR oraz kleju. 900	m2	900,00	900,00
				Razem	900,00

powinno być:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2 d.1. 1	analiza indywidualna na podstawie cen rynkowych producentów	Nawierzchnia typu 2S EPDM bez spoinowa nieprefabrykowana poliuretanowa, grubość całkowita nawierzchni min. 13 mm, warstwa nośna gr. 10-11 mm - system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM, warstwa użytkowa gr. 2-3 mm - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, warstwa elastyczna ET gr. min. 30-70mm (średnio min. 50mm) , mieszanka żwiru, granulatu SBR oraz kleju. 900	m2	900,00	900,00
				Razem	900,00

4. Jeżeli w dokumentach zamówienia

jest: „grubość warstwy podbudowy min 35mm”

Zamawiający

zmienia na: „grubość warstwy podbudowy min 30-70mm (średnio min. 50mm).

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.
Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zatwierdzam:
Orneta, dnia 14.06.2021r.

Ireneusz Popiel
Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)