

Instalacja k.s.  
Profile podłużne  
skala 1:75

LEGENDA:


- 110 PCV 1,5% KANALIZACJA SANITARNA  
--- ODP. KAN. SANIT.

UWAGI:

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PP (Polipropylen) kielichowych dla instalacji wewnętrznej i PCV (Polichlorek winylu - kolor pomarańczowy) dla instalacji doziemnej, uszczelnianych za pomocą pierścienia gumowego.

W miejscu przejść przewodów przez elementy konstr. budynku (fundamenty i ściany fundamentowe) oraz pod ławami fundamentowymi zastosować rury ochronne stalowe. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym.

Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanit. przez przegrody wykonać z zachowaniem klasy odp. ogniowej.



STATUS: PROJEKT TECHNICZNY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10 email: kraj@inbox.com  
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkraj@pl

INWESTOR: GMINA KOŁO  
UL. H. SIENKIEWICZA 23  
62-600 KOŁO

TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM  
O STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUŻNYM I

LOKALIZACJA: KIELCZEW SMUŻNY I; DZ. NR 378  
OBRĘB 009 KIELCZEW SMUŻNY I

TYTUŁ RYS.: INSTALACJA K.S. PPROFILE PODŁUŻNE CZ.1

PROJEKTANT INST. SANIT.:  
mgr inż. Andrzej Najdowski  
Upr. POM/0138/POOS/04

SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.:  
mgr inż. Marek Najdowski  
Upr. POM/0170/PWOS/07

SKALA:  
1:100

NR. PROJ.  
06/2023

NR. RYS.  
3IS

DATA:  
09.2023