

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|
|-----|--------------------|------------|-------------|--------|

1. Roboty przygotowawcze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|----|-----------|
| 1 | wg ceny jednostkowej BCI.1.1.2.006-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1.00 | km | 2.82 |
| 2 | wg ceny jednostkowej BCRD.2.1.007-050 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych, z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km - przy grub. nawierzchni. około 3 cm. krotność= 1.00 | m2 | 10 793.00 |
| 3 | wg ceny jednostkowej BCRD.1.1.4.012-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości około 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1.00 | m2 | 10.00 |
| 4 | wg ceny jednostkowej BCRD.1.1.7.006-040 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1.00 | m | 10.00 |
| 5 | wg ceny jednostkowej BCRD.1.1.10.001-040 | Rozebranie progów zwalniających krotność= 1.00 | m | 8.00 |

2. Roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|----|--------|
| 6 | wg ceny jednostkowej BCI.1.2.2.007-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m3 z transportem urobku samochodem samowyladowczym na odl. do 1km (w tym pod zjazdy) - w gruncie kat. 1-2 krotność= 1.00 | m3 | 585.00 |
| 7 | wg ceny jednostkowej BCI.1.2.7.003-060 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5km transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych - grunt kat. 1-2 krotność= 1.00 | m3 | 585.00 |

3. Podbudowy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|--------|
| 8 | wg ceny jednostkowej BCID.1.1.1.001-050 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 18 cm (pod warstwę podbudowy zjazdu publicznego ZP-1, mijanki, zjazdów indywidualnych) krotność= 1.00 | m2 | 690.00 |
| 9 | wg ceny jednostkowej BCID.1.1.1.001-050 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 8 cm (pod warstwę z masy) krotność= 1.00 | m2 | 690.00 |
| 10 | wg ceny jednostkowej BCID.1.1.2.004-050 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV krotność= 1.00 | m2 | 690.00 |

| | | | | |
|----|--|--|----|--------|
| 11 | wg ceny jednostkowej BCID.6.1.5.025-050 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm (pod warstwę podbudowy zjazdu publicznego ZP-1, mijanki, zjazdów indywidualnych) krotność= 1.00 | m2 | 690.00 |
| 12 | wg ceny jednostkowej BCID.6.1.5.024-050 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 8 cm (pod warstwę podbudowy zjazdu publicznego ZP-1, mijanki, zjazdów indywidualnych) krotność= 1.00 | m2 | 690.00 |

4. Nawierzchnie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|-----------|
| 13 | wg ceny jednostkowej BCID.1.1.4.008-034 | Wyrównanie wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej z wbudowaniem mechanicznym, warstwa minimum 3 cm (średnio 100 kg/m2) krotność= 1.00 | t | 1 049.00 |
| 14 | wg ceny jednostkowej BCID.1.3.4.001-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (zjazd publiczny ZP-1, mijanki, zjazdy indywidualne) krotność= 1.00 | m2 | 639.00 |
| 15 | wg ceny jednostkowej BCID.1.3.4.005-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm krotność= 1.00 | m2 | 11 432.00 |
| 16 | wg ceny jednostkowej BCID.1.3.4.006-050 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność= 1.00 | m2 | 11 432.00 |
| 17 | wg ceny jednostkowej BCRD.4.2.5.007-050 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych krotność= 1.00 | m2 | 22 864.00 |

5. Roboty wykończeniowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|----|----------|
| 18 | wg ceny jednostkowej BCRD.1.6.1.012-050 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm krotność= 1.00 | m2 | 2 516.00 |
| 19 | wg ceny jednostkowej BCRD.1.6.1.014-050 | Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. krotność= 1.00 | m2 | 2 516.00 |
| 20 | wg ceny jednostkowej BCID.6.2.022-050 | Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gr. 20 cm krotność= 1.00 | m2 | 2 516.00 |
| 21 | wg ceny jednostkowej BCRD.1.6.2.004-040 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu krotność= 1.00 | m | 412.00 |

6. Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|-----|--------|
| 22 | wg ceny jednostkowej BCID.1.7.2.002-020 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm krotność= 1.00 | szt | 7.00 |
| 23 | wg ceny jednostkowej BCID.6.7.2.004-020 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 krotność= 1.00 | szt | 4.00 |
| 24 | wg ceny jednostkowej BCID.6.7.2.005-020 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 krotność= 1.00 | szt | 11.00 |
| 25 | wg ceny jednostkowej BCID.4.2.013-050 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe (nowe i odtworzenie linii wydzielającą pas dla rowerów) krotność= 1.00 | m2 | 117.26 |

7. Elementy ulic

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|----|--------|
| 26 | wg ceny jednostkowej BCID.1.4.2.004-060 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem krotność= 1.00 | m3 | 0.58 |
| 27 | wg ceny jednostkowej BCID.1.4.3.003-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1.00 | m | 7.00 |
| 28 | wg ceny jednostkowej BCID.1.6.5.003-040 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1.00 | m | 120.00 |
| 29 | wg ceny jednostkowej BCID.1.1.5.032-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego pod ściek korytkowy o grubości po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1.00 | m2 | 72.00 |

