

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Jezierce na długości 160 m  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 9, Jezierce  
INWESTOR : Gmina Zblewo  
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo  
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0,160	km	0,160	
				RAZEM	0,160
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-	m <sup>3</sup>		
d.2	0205-01 + KNR 2-01 0214-03	II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 6 km  160*4,5*0,35+160*0,5*0,15*2	m <sup>3</sup>	276,000	
				RAZEM	276,000
<b>3</b>		<b>Podbudowa</b>			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV 160*5,5	m <sup>2</sup>	880,000	
				RAZEM	880,000
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęsz-	m <sup>2</sup>		
d.3	0106-03	czeniu 160*4,5	m <sup>2</sup>	720,000	
				RAZEM	720,000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-05	160*4,5	m <sup>2</sup>	720,000	
				RAZEM	720,000
6	KNR 2-31	Warstwa wyrównawcza z piasku grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-07 + KNR 2-31 0104-08	160*4,5	m <sup>2</sup>	720,000	
				RAZEM	720,000
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia drogi</b>			
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielotworowych (płyty o pow.do 1 m2) - YOMB gr. 12,5	m <sup>2</sup>		
d.4	0407-03	cm 160*4,5	m <sup>2</sup>	720,000	
				RAZEM	720,000
<b>5</b>		<b>Pobocze</b>			
8	KNR 2-31	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31 mm gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0204-05 + KNR 2-31 0204-06	160*2*0,5	m <sup>2</sup>	160,000	
				RAZEM	160,000