

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa projektu: Modernizacja bulwarów wraz z przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie –

CZĘŚĆ I Przebudowa dwóch kładek pieszo - rowerowych nad wejściami do istniejących przystani wodnych na północno – wschodnim brzegu rzeki Netty w Augustowie, obiekt KP-1, KP-2 - roboty budowlane.

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej (główny)

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

I. Przedmiot zamówienia –

Dokumentacja projektowa zakłada przebudowę dwóch kładek pieszych KP-1, KP-2, wzdłuż bulwarów rzeki Netty, z czego jedynie obiekt KP-1, KP-2 podlegać będą realizacji.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Rozbiórka istniejących kładek.
2. Budowa nowych kładek.

W miejscu przeprowadzonych rozbiórek zaprojektowano kładki o szerokości użytkowej 3,0m. Kładki będą posiadały możliwość podniesienia przęsła w celu komunikacji prywatnych przystani wodnych z korytem rzeki Netty.

3. Zagospodarowanie terenu.

Projektuje się dowiązanie wysokościowe i sytuacyjne istniejącego ciągu komunikacyjnego do projektowych kładek. W bezpośrednim sąsiedztwie kładek projektuje się elementy małej architektury w postaci ławek betonowych z drewnianymi siedziskami.

4. W obrębie wykonywanych robót, po zakończeniu budowy, rzeka oraz przystań nie zmienią swojego kształtu. Po wykonaniu obiektów teren pod kładkami zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. W ramach prac związanych z budową obiektów nie zakłada się konserwacji istniejącego dna rzeki.

5. Sposób odprowadzenia wód opadowych pozostanie bez zmian, poprzez istniejące i projektowane spadki podłużne i poprzeczne chodnika. Całość odwodnienia istniejącego ciągu bulwarów odbywać się będzie jak dotychczas.

ZP.271.2.2022

6. Budowa kładek nie powoduje konieczności wycinania drzew, ani karczowania krzewów, w związku z czym nie projektuje się nowych nasadzeń zieleni.
7. Dostawę 1 kompletu części zamiennych lub urządzeń wchodzących w skład systemu podnoszenia i opuszczania do celów serwisowych.
8. Wykonawca zapewni serwis i przeglądy techniczne w okresie obowiązywania gwarancji dla wszystkich wybudowanych kładek bez względu na zastosowany system ich pracy przy założeniu, że czas reakcji na awarię nie powinien być dłuższy niż 72 godziny. Czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 3 dni.
9. Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi przynajmniej dla 1 osoby ze strony Zamawiającego i przynajmniej dla 1 osób ze strony właściciela każdej prywatnej przystani wodnej – zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową (DTR).
10. Pełen zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w 11 miesięcy od daty podpisania umowy.