

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budynek biurowy Nadleśnictwa Parciaki - Malowanie sali konferencyjnej  
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Parciaki nr inw. 105/86  
INWESTOR : Nadleśnictwo Parciaki  
ADRES INWESTORA : Budziska 1, 06-323 Jednoróżec  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 25.10.2023 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.10.2023 r

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys dotyczy: Malowania sali konferencyjnej Nadleśnictwa Parciaki

1. Demontaż Verticali
2. Miejskowa naprawa pokrycia dachowego i likwidacja zacieku w narożu sali konferencyjnej
3. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitu
4. Wymiana lamp oświetleniowych świetlówkowych rastrowych 40x60 na lampy LED 60x60 45W 4000K

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01anal.	Oslony okien, drzwi folią 2.18*1.40*5+0.50*1.40*2+1.60*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.180	
				RAZEM	20.180
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 65.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.600	
				RAZEM	65.600
3	kalk.własna	Demontaż Verticali Przedmiar dodatkowy 6 2.40*2.00*6	m <sup>2</sup> szt. m <sup>2</sup>	  28.800	6.000
				RAZEM	28.800
4	kalk. własna	Miejscowa naprawa pokrycia dachowego i likwidacja zacieku w narożu sali konferencyjnej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 176.420	
				RAZEM	176.420
6	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok farbą silikonową Nano-tech lub równoważną z reperacją podłoża z jednokrotnym grunto- waniem 13.98*4.50+3.80*0.35*2 (13.98+4.50+0.37*2)*2*2.97-1.55*2.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.570 110.850	
				RAZEM	176.420
7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem 40x60 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5 0502-02 analogia	Lampy oświetleniowe LED 60x60 natynkowe - 45W 4000K 12	kpl. kpl.	 12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki poz.3*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.288	
				RAZEM	0.288
10	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki na odległość 5 km poz.3*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.288	
				RAZEM	0.288
11	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki poz.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.288	
				RAZEM	0.288