

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont podłogi na sali gimnastycznej SP Koczargi Stare			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka cokolików ANALOGIA Demontaż listew	m		
d.1	0808-08	przypodłogowych			
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
2	KNNR-W 3	Mechaniczne cyklowanie posadzek z deszczulek w	m2		
d.1	0807-04	pomieszczeniach ponad 8 m2			
		670	m2	670,000	
				RAZEM	670,000
3	KNNR-W 3	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z	m2		
d.1	0807-05	deszczulek ANALOGIA Szpachlowanie ubytków			
		670	m2	670,000	
				RAZEM	670,000
4	KNNR-W 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2		
d.1	0807-06				
		670	m2	670,000	
				RAZEM	670,000
5		Malowanie linii, oznaczeń poziomych boisk	kpl		
d.1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne aluminiowe	m		
d.1	1124-07				
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
7		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	kpl		
d.1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej w SP w Koczargach Starych			
1 d.1	KNNR 9 0501-05 z.o. 2.6. 9901-12	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych - na wysokości 8-15 m	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
2 d.1	KNPnRPDE 53-116f	Montaż opraw oświetleniowych - podłoże stalowe	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR 5-10 0803-02 z.o.3.1.	Demontaż i montaż z kosza podnośnika ANALOGIA koszt podnośnika wysokościowego	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1		Zakup Opraw LED V-TAC 200W	kpl		
		15	kpl	15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej SP Koczargi Stare			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ANALOGIA DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1004-02	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2	m2		
		19,90	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
3 d.1	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		19,90	m2	19,900	
				RAZEM	19,900
4 d.1		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i zdemontowanej stolarki okiennej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000