

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA UL. PROMIENISTEJ W M. SZAMOTUŁY

lp	nr SST	opis pozycji i obliczenie	j. m.	ilość	cena jedn.	Wartość
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe CPV 45100000-8						
1	01.01.01	Odtworzenie geodezyjne trasy	m	198,42		
2	01.01.04	Rozbórka istniejącej nawierzchni z gruzu, żużla lub kruszywa łamanego, chudego betonu o grubości ok. 32cm wraz z hałdowaniem w bezpośredniej bliskości robót dla późniejszego wykorzystania na miejscu - skrzyżowania. Odwóz materiału nieprzydatnego oraz nadmiaru na składowisko Wykonawcy z ewentualną utylizacją.	m2	1 928,750		
II. Podbudowy CPV 45233000-9						
3	02.03.01a	Wykonanie warstwy separacyjnej z geowłókniny filtracyjnej igłowanej o gramaturze min. 120g/m2	m2	1 310,00		
4	04.01.01	Wyprofilowanie i zagęszczenie powierzchni koryta pod drogę i pobocza	m2	1 820,00		
5	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku o grubości średnio 15cm, min. 10cm	m2	510,00		
6	04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - kruszywo betonowe 0/40 - 20cm	m2	1 310,00		
III. Nawierzchnie CPV 45233000-9						
7	05.03.03	Nawierzchnia drogi z płyt ażurowych 60x40x10 cm na podsypce z mialu kamiennego gr. 6cm (otwory wypełnione miałem kamiennym)	m2	200,00		
8	03.02.01	Regulacja wysokościowa zaworów urządzeń podziemnych	szt.	6,00		
9	03.02.01	Regulacja wysokościowa pokryw włazów kanałowych	szt.	2,00		
10	05.03.03	Nawierzchnia drogi z płyt betonowych zbrojonych (np. typ PDTP) o wymiarach 1,2m x 0,8 m w dwóch pasach w rozstawie 1,0m.	m2	310,00		
11	05.03.23	Nawierzchnia jezdni i poboczy z kostki betonowej "EKO" na podsypce z mialu kamiennego gr. 4cm	m2	1 310,00		
IV. Elementy ulic CPV 45233000-9						
12	08.03.01	Opornik betonowy 10x25cm na ławie z C12/15 (0,06m3/mb)	mb	435,00		
V. Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9						
13	bez SST	Obhumusowanie i wyściółkowanie wokół drzew	m2	3,00		
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT (23%)						
RAZEM BRUTTO						