

PRZEDMIAR ROBÓT 221-00-126

Obiekt: Budowa pomnika na cmentarzu ewangelickim
Lokalizacja: Kamionki, dz. nr ewid. 495, gmina Kórnik

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 28-12-2021

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 221-00-126

Obiekt: Budowa pomnika na cmentarzu ewangelickim
Lokalizacja: Kamionki, dz. nr ewid. 495, gmina Kórnik
Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

PRZEDMIAR 221-00-126

Strona 1

28-12-2021

SYKAL-002963

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 Instalacje oświetlenia
 - 2 Badania i pomiary
-

PRZEDMIAR ROBÓT 221-00-126

Obiekt: Budowa pomnika na cmentarzu ewangelickim
Lokalizacja: Kamionki, dz. nr ewid. 495, gmina Kórnik
Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

PRZEDMIAR 221-00-126

Strona 1

28-12-2021

SYKAL-002963

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Instalacje oświetlenia				
1	10	KNNR N005-07-19-08-00	Rozebranie chodnika	m ²	8,000
1	20	KNNR N005-07-01-02-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie	m ³	2,300
1	30	KNNR N005-07-01-04-01	Kopanie rowów dla kabli koparko	m ³	9,000
1	40	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	40,000
1	50	KNNR N005-07-07-01-43	Układanie kabla YKY 3x4 w rowach kablowych ręcznie	metr	40,000
1	60	KNNR N005-07-17-05-23	Wciąganie kabla YKY 3x4 do rur osłonowych na słupie	metr	15,000
1	70	KNNR N005-01-13-01-01	Rura ochronna z PCV ø 75	metr	10,000
1	80	KNNR N005-06-05-02-00	Montaż uziomu FeZn 25x4	metr	42,000
1	81	KNNR N005-07-20-08-00	Odtworzenie chodnika	m ²	8,000
1	90	KNNR N005-08-01-01-00	Podłączenie kabla YKY pod oświetlenie uliczne	kmpł	1,000
1	100	CEN N005-05-04-02-00	Montaż oprawy oświetleniowej na gruncie	kmpł	1,000
1	110	KNNR N005-04-11-02-00	Montaż fundamentu prefabrykowanego żelbetowy	szt	1,000
2	Badania i pomiary				
2	10	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
2	20	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,000
2	30	KNNR N005-13-04-05-00	Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy	szt	1,000