


Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St3SX-b	RB500W
				Ø6	#12
SŁUP PREFABRYKOWANY S_4					
0	6	108	32	34,56	
1	12	440	4		17,60
Długość całkowita wg średnic [m]				34,56	17,60
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów			[kg]	8	16
Masa całkowita			[kg]	24	
SZTUK			4	96	

Beton C30/37
Stal # RB500W
Stal Ø St3SX-b
otulina cnom = 30mm

	
ul. Chelmińska 106A/39 ; 86-300 Grudziądz 56 6578491; 500 647785 grupa.concept@gmail.com	
Inwestor Gmina Gąbin ul. Stary Rynek 16 ; 09-530 Gąbin	
Tytuł projektu Przebudowa Stadionu Miejskiego w Gąbinie wraz z budową budynku trybuny głównej z zapleczem, budową budynku kas biletowych i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	
Adres inwestycji Dz. nr 259 obręb 0001 (Gąbin) jednostka ewidencyjna: 141906_4 Gąbin, 09-530 Gąbin	
Nr projektu 23_2021	Data GRUDZIEŃ 2021
Tytuł arkusza ELEMENTY ŻELBETOWE SŁUP PREFABRYKOWANY S_4	
Faza PROJEKT TECHNICZNY	
Branża KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT mgr inż. Paweł Borczonek (KUP/0089/POOK /12)	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Wojciech Remus (KUP/0006/POOK/08)	PODPIS
Skala rysunków 1:20	
Nr Rysunku K.12.4	Korekta PT_01