

**PRZEDMIAR ROBÓT- odcinek II– od km 0+000 do km
1+378**

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 1,378	km	1,378
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej. 1	szt	1,000
3 d.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (5*5-5*5*3,14*0,25)*4+1378*3,6	m2	4 982,300
2		ROBOTY ZIEMNE		
4 d.2	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,378	km	1,378
5 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1378*2*0,4*0,02	m3	22,048
6 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów kat.III. jak w poz.5	m3	22,048
7 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km na odkład. 2*1378*0,6*0,04-1378*2*0,4*0,02	m3	44,096
3		PODBUDOWA		
8 d.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,6kg/m2 istniejącej nawierzchni bitumicznej. 4982,3	m2	4 982,300
9 d.3	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11W (KR-1) w ilości 65kg/m2. 4982,3*0,065	t	323,850
4		NAWIERZCHNIA		
10 d.4	D-04.03.01a	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2. 1378*3,5+21,5	m2	4 844,500
11 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm 4844,5	m2	4 844,500
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
12 d.5	D-06.03.01	Wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1378*0,6*2	m2	1 653,600
13 d.5	D-02.03.01	Plantowanie poboczy - nasypów . 1378*2*0,4	m2	1 102,400

14 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 25	szt.	25,000
6		OZNAKOWANIE		
15 d.6	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 3	szt.	3,000
16 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych. 1	szt.	1,000
17 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych- tabliczki informacyjne do znaków 1	szt.	1,000
18 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - zakazu. 2	szt.	2,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wewnętrznej dojazdowej
w m. Dobra od km 0+000 do km 1+378

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,378		
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt	1,000		
3 d.1	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	4 982,300		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		ROBOTY ZIEMNE				
4 d.2	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,378		
5 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	22,048		
6 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów kat.III.	m3	22,048		
7 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km na odkład.	m3	44,096		
		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3		PODBUDOWA				
8 d.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,6kg/m2 istniejącej nawierzchni bitumicznej.	m2	4 982,300		
9 d.3	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11W (KR-1) w ilości 65kg/m2.	t	323,850		
		Razem dział: PODBUDOWA				
4		NAWIERZCHNIA				
10 d.4	D-04.03.01a	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2.	m2	4 844,500		
11 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	4 844,500		
		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
12 d.5	D-06.03.01	Wzmocnienie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 653,600		
13 d.5	D-02.03.01	Plantowanie poboczy - nasypów .	m2	1 102,400		
14 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	25,000		
		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6		OZNAKOWANIE				

15 d.6	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	3,000		
16 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.	1,000		
17 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych- tabliczki informacyjne do znaków.	szt.	1,000		
18 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - zakazu.	szt.	2,000		
		Razem działań: OZNAKOWANIE				
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	