

**PRZEDMIAR ROBÓT – odcinek I – od km 0+000 do km 0+326**

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,326	km	0,326
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2 d.2	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,326	km	0,326
3 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 70,95-22,048	m3	48,902
4 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów kat.III. jak w poz.5	m3	48,902
5 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km na odkład. 326*5,2*0,2-326*0,1*0,5*1,5*2	m3	290,140
3		<b>PODBUDOWA</b>		
6 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 326*5,20	m2	1 695,200
7 d.3	D-04.05.01a	Stabilizacja piasku stabilizowanego cementem C-3/4 - grubość po zagęszczeniu 10 cm 1695,2	m2	1 695,200
8 d.3	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki tłuczni kamienno 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 16 cm 1695,2	m2	1 695,200
9 d.3	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. 326*0,75*2	m2	489,000
4		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
10 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm 326*5,00	m2	1 630,000
5		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
11 d.5	D-02.03.01	Plantowanie poboczy - nasypów . 326*1,5*2	m2	978,000
12 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 7	szt.	7,000
6		<b>OZNAKOWANIE</b>		
13 d.6	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 4	szt.	4,000
14 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych. 2	szt.	2,000

15 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych. 2	szt.	2,000
16 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tabliczki informacyjne do znaków 1	szt.	1,000

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**Remont drogi wewnętrznej dojazdowej**  
**w m. Dobra od km 0+000 do km 0+326**

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,326		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,326		
3 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	48,902		
4 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów kat.III.	m3	48,902		
5 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km na odkład.	m3	290,140		
		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3		PODBUDOWA				
6 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m2	1 695,200		
7 d.3	D-04.05.01a	Stabilizacja piasku stabilizowanego cementem C-3/4 - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 695,200		
8 d.3	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 16 cm	m2	1 695,200		
9 d.3	D-04.03.01a	Skroplenie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	489,000		
		Razem dział: PODBUDOWA				
4		NAWIERZCHNIA				
10 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 630,000		
		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11 d.5	D-02.03.01	Plantowanie poboczy - nasypów .	m2	978,000		
12 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	7,000		
		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6		OZNAKOWANIE				
13 d.6	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	4,000		
14 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.	2,000		
15 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.	szt.	2,000		

16 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tabliczki informacyjne do znaków.	szt.	1,000		
		Razem dział: OZNAKOWANIE				
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	