
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113000-2	Roboty na placu budowy
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

NAZWA INWESTYCJI: Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej - budowa rodzinnego parku rekreacji - etap III

ADRES INWESTYCJI: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, dz. nr 1662/226, ul. Pszczyńska

NAZWA INWESTORA: JASTRZĘBIE- ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU
REPREZENTOWANE PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI

ADRES INWESTORA: 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. 1 MAJA 55

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Dział Techniczny MZN

DATA OPRACOWANIA: 10.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.01.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		100,3	m2	100,300	
				RAZEM	100,300
3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		poz.2 * 0,15	m3	15,045	
				RAZEM	15,045
4	KNR 2-01 0202-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.2 * 0,25	m3	25,075	
				RAZEM	25,075
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.2	m2	100,300	
				RAZEM	100,300
6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		40,00 * 0,20 * 0,20	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		40,00	m	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.2	m2	100,300	
				RAZEM	100,300
9	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		100,3	m2	100,300	
				RAZEM	100,300
10	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		100,3	m2	100,300	
				RAZEM	100,300
11	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 6,5 cm SBR / 1,5cm EPDM - kolor niebieski			
		41,30		41,300	
				RAZEM	41,300
12	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej 6,5 cm SBR / 1,5cm EPDM - kolor zielony			
		59,00		59,000	
				RAZEM	59,000
13	kalk. własna	Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią (urządzenie zakupione przez Zamawiającego) - montaż, transport z ul. Dworcowej 17E w Jastrzębiu-Zdroju	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Huśtawka podwójna (siedzisko płaskie ,siedzisko kubełkowe) - zakup, transport, montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Huśtawka wagowa (wraz z odbojami) - zakup, transport, montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Ławka z oparciem - zakup, transport, montaż	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	kalk. własna	Kosz na śmieci - zakup, transport, montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Tablica z regulaminem - zakup, transport, montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-09 0423-02 analogia	Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
20	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka stalowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000