

| Lp.            | Podstawa                            | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|----------------|-------------------------------------|--|------|---------|---------|
| <b>OBMIAR:</b> |                                     |  |      |         |         |
| 1              |                                     | <b>ROBOTY NA BOISKU PIŁKI NOŻNEJ - ogrodzenie piłkochwyłów</b>   |      |         |         |
| 1              | KNR-W 2-25<br>d.1 0307-03           | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - rozebranie siatki piłkochwyłów                                      | m2   |         |         |
|                |                                     | 18,50 * 6,00 * 2   | m2   | 222,000 |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   | 222,000 |
| 2              | KNR-W 2-01<br>d.1 0304-02           | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - odkopanie stopy fundamentu tuleji słupa piłkochwyłu          | m3   |         |         |
|                |                                     | 0,50 * 0,70 * 0,90 * 5   | m3   | 1,575   |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   | 1,575   |
| 3              | KNR-W 2-02<br>d.1 0203-01           | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - zabetonowanie tuleji dla montażu słupów na siatkę piłkochwyłów boiska piłki nożnej          | m3   |         |         |
|                |                                     | 0,50 * 0,50 * 1,10 * 6   | m3   | 1,650   |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   | 1,650   |
| 4              | KNR 2-23<br>d.1 0309-03             | Osadzenie tulej do słupków dla montażu siatki piłkochwyłów wys 8m na boisku piłki nożnej - w stopie betonowej fundamentu                   | szt. |         |         |
|                |                                     | 6  | szt. | 6,000   |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   | 6,000   |
| 5              | KNR 2-23<br>d.1 0401-02<br>analogia | Ogrodzenie z siatki piłkochwyłów na słupkach z rur stalowych o rozstawie ponad 3.0 m i wys.8m oraz 6m                                      | m2   |         |         |
|                |                                     | 27,50 * 8,00 + 18,50 * 6,00  | m2   | 331,000 |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   | 331,000 |
| 2              |                                     | <b>ROBOTY NA BOISKU PIŁKI NOŻNEJ - montaż bramek piłki nożne</b>   |      |         |         |
| 6              | KNR-W 2-01<br>d.2 0304-02           | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - odkopanie stopy fundamentu tuleji bramki boiska piłki nożnej | m3   |         |         |
|                |                                     | 0,50 * 0,50 * 1,10 * 4   | m3   | 1,100   |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   | 1,100   |
| 7              | KNR-W 2-02<br>d.2 0203-01           | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - zabetonowanie tuleji dla montażu bramki boiska piłki nożnej                                 | m3   |         |         |
|                |                                     | 0,50 * 0,70 * 1,10 * 4   | m3   | 1,540   |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   | 1,540   |
| 8              | KNR 2-23<br>d.2 0310-07             | Montaż na gotowych tulejach bramek metalowych do piłki nożnej o wymiarach 5,00x2,00m wraz z bramkami, pałkami i siateką bramek             | kpl  |         |         |
|                |                                     | 2  | kpl  | 2,000   |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   | 2,000   |
| 3              |                                     | <b>ROBOTY NA BOISKU PIŁKI NOŻNEJ - wzmocnienie fundamentów ( stopy ) ogrodzenia boiska</b>   |      |         |         |
| 9              | KNR-W 2-01<br>d.3 0304-02           | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - odkopanie stopy fundamentu tuleji słupa piłkochwyłu          | m3   |         |         |
|                |                                     | 0,50 * 0,50 * 0,90 * 12  | m3   | 2,700   |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   | 2,700   |
| 10             | KNR 2-23<br>d.3 0310-01             | Ustawienie w gotowych otworach słupków ogrodzenia boiska piłki nożnej - wypionowanie ogrodzenia pod betonowanie wzmocniające               | szt. |         |         |
|                |                                     | 12   | szt. | 12,000  |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   | 12,000  |
| 11             | KNR-W 2-02<br>d.3 0203-01           | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - zabetonowanie tuleji dla montażu słupów na siatkę boiska piłki nożnej                       | m3   |         |         |
|                |                                     | 0,50 * 0,70 * 0,90 * 12  | m3   | 3,780   |         |
|                |                                     |  |      | RAZEM   |         |

| Lp.       | Podstawa                        | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|-----------|---------------------------------|--|------|---------|---------|
| 4         |                                 | <b>ROBOTY NA BOISKU PIŁKI NOŻNEJ - wymiana trawy syntetycznej na płycie boiska piłki nożnej</b>  |      |         |         |
| 12<br>d.4 | KNR 2-21<br>0408-01<br>analogia | Rozbiórka trawy syntetycznej z płyty boiska piłki nożnej szer. 10cm stanowiącej linie boiska darniowaniem pełnym na terenie płaskim zwywiezieniem i utylizacją | m    |         |         |
|           |                                 | 360,00   | m    | 360,000 |         |
|           |                                 |  |      | RAZEM   | 360,000 |
| 13<br>d.4 | KNR 2-21<br>0408-01<br>analogia | Ułożenia trawy syntetycznej na płycie boiska piłki nożnej szer. 10cm stanowiącej linie boiska w kolorze białym na terenie płaskim                              | m    |         |         |
|           |                                 | 360,00   | m    | 360,000 |         |
|           |                                 |  |      | RAZEM   | 360,000 |
| 5         |                                 | <b>ROBOTY ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE</b>   |      |         |         |
| 14<br>d.5 | KSNR 9<br>1005-03               | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku  | szt. |         |         |
|           |                                 | 30   | szt. | 30,000  |         |
|           |                                 |  |      | RAZEM   | 30,000  |
| 15<br>d.5 | KSNR 9<br>1005-01               | Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ledowego na trzpieniu słupa lub wysięgniku  | szt. |         |         |
|           |                                 | 20   | szt. | 20,000  |         |
|           |                                 |  |      | RAZEM   | 20,000  |