


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
A-A
OD KM 2+344,0 DO KM 2+349,0



A

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
Podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego AC22P gr. 6cm
Podbudowa z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 gr. 20cm
Stabilizacja cementowa dostarczona z węzła Rm=2,5MPa gr. 15cm

B

Pobocze z kruszyw niezwiązanych 0/31,5 gr. 10cm

OBIEKT	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gieralcicach przez przysiółek Gieralcice Małe do drogi krajowej nr 42			
NAZWA	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY W PASIE DROGI KRAJOWEJ			SKALA 1:50
LOKALIZACJA	Gieralcice, gmina Wolczyn			ILOŚĆ RYS. 4
INWESTOR	Urząd Miejski w Wolczynie ul. Dworcowa 1 46-250 Wolczyn			
	NAZWISKO	PODPIS	DATA	NR RYS. 3.3
PROJEKTANT	nr upr. proj. 11/92/Op - U.W. Opole inż. Kazimierz Sztajglik		Czerwiec 2019r.	