



ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE BALKONY NA PIĘTRACH szer. 130 cm




ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE BALKONY  
NA PARTERACH szer. 150 cm zgodnie z  
rzutem;


połączone z jednej strony ze ścianą budynku  
poprzez cztery kotwy chemiczne, z drugiej z  
ogrodzeniem w systemie balustradowym h=1,10  
cm montowanym w terenie, na systemowych  
kotwach betonowych 40x60 cm,  
beton zbrojony tworzywem sztucznym, odporny  
na mróz, stożkowa forma zapewniająca stabilność  
bez względu na zamarzanie i topnienie podłoża



ŚCIANKI  
WYDZIELAJĄCE  
BALKONY NA  
PIĘTRACH  
szer. 45 cm




perforacja blachy i kolor jak na  
balkonach (ciemnoszary)  
wypełnienie przegród z blachy  
perforowanej jak na balkonach



- Kolejność montażu:
1. Rama z profili P302 (montaż wkrętami po jednej sztuce na narożnik w prowadzenia wewnątrz profili)
  2. Profile P3109 przymocować do P302; za pomocą wkrętów; NAJPIERW PIONOWE
  3. Dostosować wysokość nóżek , spiąć je nitami, zasłepić od spodu
  4. Osadzić + przynitować ramę do nóżek,
  5. Przytwierdzić nitami ramę do pochwyty za pomocą kątownika 80x50x3x50

mocowanie za pomocą kątowników i  
podpór montażowych 180x90 mm oraz  
płaskownika 150 mm; do ścian  
drążonych kotwy chemiczne



mocowanie będące  
również  
usztynwieniem  
balustrady balkonowej

PRZEGRODY BALKONOWE

	PARTER		PIĘTRO	
	szer. 45 cm	szer. 130 cm	szer. 45 cm	szer. 130 cm
BUDYNEK NR 1	–	6	4	3
BUDYNEK NR 2	–	5	4	3
BUDYNEK NR 3	–	5	4	3
razem	–	16	12	9

Jednostka projektowa: projektowa:	<div> archimedia</div> <div>Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 607 170 057, 609 622 206 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl</div>				
Inwestor:	<b>ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.</b> <b>UL. MATEJKI 57, 60-770 POZNAŃ</b>				
Nazwa inwestycji:	<b>BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH, Z PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ</b>				
Lokalizacja inwestycji:	<b>UL. NADOLNIK, 60-012 Poznań, osiedle samorządowe Główna</b>				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża	ARCHITEKTURA		
Treść rysunku:	<b>ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE BALKONY</b>				
Projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Janus	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 7131/10/P/2005	<div>Podpis:</div> 	Nr rys.:	<b>D8</b>
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marcin Śliwa	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 16/W/POKK/2017		Skala:	<b>1:25</b>
Opracowanie:	mgr inż. arch. Agata Pióro	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 44/W/POKK/2016		Data:	<b>09.2021</b>
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI					
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione					