

PRZEDMIAR

Remont drogi leśnej Klonownica - Ostry Róg (nr inw. 220/005)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-55cm (wywóz i utylizacja karpin)	szt	55
2	KNR 2-01 0108/02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości (wycinka krzaków)		
		(2990*1)*2	m2	5 980
		razem	m2	5 980
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki (zawyżone pobocza)		
		(2990*1)*2	m2	5 980
		razem	m2	5 980
II ROBOTY ZIEMNE				
4	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km (rowy odwadniające)		
		(2990*0,25)*2	m3	1 495
		razem	m3	1 495
III ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
5	KNR 2-31 0114/05	Nawierzchnia drogi z kruszywa łamanego C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm		
		2990*3,5*0,15	m3	1 569,75
		razem	m3	1 569,75
6	KNR 2-31 0114/05	Pobocza drogi z kruszywa łamanego C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15cm		
		(2990*0,75*0,15)*2	m3	672,75
		razem	m3	672,75
IV ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	KNR 2-01 0506/01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III		
		(2990*1)*2	m2	5 980
		razem	m2	5 980
V OZNAKOWANIE PIONOWE				
8	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm długości 2,5 m ocynkowane (zakup, dostawa i montaż)	szt	20
9	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 (tablica do oznaczania ograniczeń skrajni poziomej drogi U-9b).	szt	20