

- Wszystkie stosowane materiały powinny mieć odpowiednie certyfikaty atesty lub deklaracje zgodności Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej, Klasyfikacji Ogniowej.
Koszty przeprowadzenia ewentualnych badań materiałów obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określi inspektor nadzoru.
- Materiały wbudowywane powinny być przystosowane do wymaganych funkcji i sposobu ich użytkowania.
- Roboty elektryczne związane ze stosowaniem elektronarzędzi muszą być wykonane zgodnie z PBUE, Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych oraz przepisami BHP.
- Materiały pozostałe wg opisu w przedmiarze robót.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca musi posiadać lub mieć możliwość wypożyczenia odpowiedniego sprzętu do wykonania robót :

- rusztowania wraz z siatkami ochronnymi, narzędzia i urządzenia do montażu ocieplenia oraz mieszania zapraw;

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację, przed użyciem sprzętu.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca musi mieć możliwość transportu materiałów budowlanych samochodem o ładowności max do 10 t, z uwagi na przepisy ruchu drogowego obowiązujące w Świeciu. Wykonawca będzie na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane użyciem swoich pojazdów na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania :

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),