



Częstochowa, dnia 25.01.2024 roku

WT.2370.26.8.2023

**DO WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: *wyjaśnienia i modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.26.2023, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r (Dz.U. z 2023 roku poz. 1605 ze zm.) pn. „Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (roboty wykończeniowe)”*

Niniejszym zawiadamiam, iż w dniach 3, 8, 10, 11, 17 oraz 19 stycznia 2024 do Zamawiającej wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) w postępowaniu nr WT.2370.26.2023, pn. „Budowa kompleksu szkoleniowo-laboratoryjnego z halą sportową w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (roboty wykończeniowe)”. Działając na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1605 ze zm.), poniżej podaję treść wniosków wraz z udzieloną na nie odpowiedzią:

Lp	Treść pytania	Udzielona odpowiedź/ dokonane modyfikacje
1	Prosimy o określenie z jakiego materiału ma być wykonane logo i napis na elewacji wschodniej?	Logo oraz napis na elewacji oznaczone jako "litery przestrzenne 3D" należy wykonać w następujący sposób: boki z taśmy aluminiowej, lico z plexi.
2	Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakiej grubości mają być wykonane napisy oraz logo na elewacji.	Napisy oraz logo na elewacji winny posiadać grubość 3cm +/-5mm.
3	Prosimy o informację ile należy przyjąć stolików w poczekalni [0.01] do wyceny? W Specyfikacji w aranżacji wewnątrz podano po 1 szt. poz. 3 i poz.4 (str. 19 opisu), natomiast w zestawieniu tabelarycznym na stronie 28 opisu podano 4 szt. dla poz. 3 oraz 7 szt. dla poz. 4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności	Prawidłowa ilość stolików w poczekalni [0.01] wynosi dla poz. 3 – 1szt. oraz dla poz. 4 – 1szt.
4	Prosimy o informację ile należy przyjąć lad modułowych (poz. 6 – 20 str. opisu aranżacji wewnątrz)? W specyfikacji podano 3 szt., natomiast w zestawieniu tabelarycznym na stronie 28 opisu podano 1 szt. dla poz. 6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.	Prawidłowa ilość lad modułowych w poz. 6 wynosi 3szt.



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

5	Czy wycieraczki systemowe mają być zamontowane jedynie przy dwóch wejściach czy przy pozostałych również?	Wycieraczki systemowe należy zamontować przy dwóch wejściach: główne wejście oraz główne wejście do ZLIII, według rysunków.
6	Prosimy o informację jak mają być wykonane sufity oznaczone kolorem białym na rzucie sufitów w projekcie aranżacji wnętrz (np. w pom. 1.21)? W legendzie brak oznaczenia. Jeżeli mają być to tynki cem.-wap. to brak ww pozycji w przedmiarze w ilości 503m ² .	Sufity oznaczone kolorem białym na rzucie sufitów w projekcie aranżacji wnętrz (np. w pom. 1.21) mają pozostać bez wykończenia
7	Prosimy o informację gdzie dokładnie zaznaczono na rzutach okładziny ścienne Ecophon Akusto Wall A Super G? Na rzucie nie jest to wystarczająco widoczne, zaś z opisu wynika jedynie, że należy przyjąć 140 szt. okładzin o wym. 120x270cm – do wykonanie prawidłowej wyceny konieczna jest znajomość lokalizacji ww okładzin. Suma pozycji przedmiaru poz.66+67=416,98m ² a według opisu ma być 140szt.x1,2mx2,7m=453,60m ² . Prosimy o poprawę przedmiaru.	Zgodnie z plikiem ARANŻACJA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIE: <i>„Przyjęto wg operatu akustycznego konieczność zastosowania 140 szt. paneli, w tym 60 szt. na pionowej powierzchni obudowy kanałów wentylacyjnych. Pozostałe panele należy rozmieścić po przyjęciu konkretnych rozwiązań dotyczących wyposażenia wnętrz: za drabinkami sportowymi w pasie dolnym – 1 rząd o wys. 270 cm, za widownią w pasie pod przeszkleniami – w układzie poziomym o wys. 120 cm oraz na pozostałych dwóch ścianach przestrzeni sportowej.”</i> Ponadto, w odpowiedzi na pytanie, Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w poz. 67 w następujący sposób: JEST: 157,782 m ² Zmienia się na: 191,410 m ²
8	W przedmiarze w poz. 178 i poz. 179 opisane są ławki oraz kosze na odpady, które nie są widoczne na projekcie zagospodarowania terenu. Prosimy o informacje czy mamy je uwzględnić w wycenie?	Lokalizacja ławek oraz koszy na odpady zostanie uzgodniona na etapie realizacji robót. Należy je uwzględnić w wycenie.
9	Prosimy o potwierdzenie że dla całego budynku należy przyjąć do wyceny tynki wewnętrzne cem.-wap. a nie gipsowe.	Zamawiająca dopuszcza oba rozwiązania, w związku z czym modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie w poz. 37 w następujący sposób: JEST: Tynki zwykłe kategorii IV ścian i słupów wykonywane mechanicznie ZMIENIA SIĘ NA: Tynki cementowo wapienne doborowe lub gipsowe kategorii IV F ścian i słupów wykonywane mechanicznie.



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

10	Brak w przedmiarze wykonania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Proszę o dopisanie do przedmiaru.	Tynki cementowo wapienne doborowe lub gipsowe kategorii IV F zostały ujęte w poz. 37 przedmiaru robót.
11	W projekcie zagospodarowania terenu oraz w przedmiarze jest pokazana bardzo mała ilość trawników do wykonania (ok. 635 m ²). Czy odtworzenie trawników obok projektowanych dróg nie jest przedmiotem zamówienia? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie tego w przedmiarze.	Powierzchnia trawnika do wykonania została ujęta prawidłowo w przedmiarze robót.
12	W osi 8 na rzucie piętra jest zapis „oddzielenie niepalne z płyt G-K”- przestrzeń między sufitem podwieszonym a dachem podzielić na sektor max. 1000m ² co to znaczy, w jaki sposób to wykonać do jakiej odporności ogniowej zabezpieczyć. Brak pozycji w przedmiarze.	Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót poprzez dodanie poz. 897 o treści: <i>Wykonanie zabudowy niepalnej GKF podział strefy przysufitowej na 1000m² -za pomocą zabudowy z GKF EI30 – 1kpl</i>
13	Z jakiego materiału wykonać zabudowę o odporności ogniowej EI15 wnek hydrantowych i rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Brak pozycji w przedmiarze. Według naszych obliczeń 27szt. Zabudów.	Zabudowę o odporności ogniowej EI15 wnek hydrantowych i rozdzielaczy ogrzewania podłogowego należy wykonać z dwóch warstw płyty G-K o gr. 12,5 mm, w związku z powyższym w przedmiarze robót dodaje się poz. 898 o treści: <i>Wykonanie zabudowy hydrantów EI15 w systemie GK</i>
14	Czy wykonanie schodów terenowych widocznych na projekcie branży drogowej jest przedmiotem zamówienia? Brak ww. elementu w przedmiarze.	Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie schodów terenowych. Ilość materiałów budowlanych do ich wykonania została ujęta w przedmiarze robót w części dot. chodników, krawężników oraz obrzeży, tj. poz.790-799 przedmiaru robót.
15	Prosimy o podanie konkretnej ilości gaśnic i oznaczeń będących przedmiotem zamówienia opisanych w poz. 162 przedmiaru.	Ilość gaśnic i oznaczeń Wykonawca określa samodzielnie zgodnie z instrukcją PPOŻ dla budynku, opracowaną przez Wykonawcę zgodnie z wymogami przepisów na etapie realizacji robót. W związku z powyższym, Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w poz. 162 w następujący sposób: JEST: <i>Dostawa i montaż gaśnic, oznaczeń zgodnie z wymogami przepisów</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>Opracowanie instrukcji PPOŻ zgodnie z wymogami przepisów oraz dostawa i montaż gaśnic i oznaczeń.</i>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

16	<p>W przedmiarze w poz. 159 podano 1 szt. tablic wyników, natomiast w zestawieniu aranżacji wnętrz podano 2 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.</p>	<p>Należy zamontować 2 szt. tablic wyników, zgodnie z zestawieniem zawartym w aranżacji wnętrz. W związku z powyższym modyfikacji ulega przedmiar robót w poz. 159 oraz 160 w następujący sposób:</p> <p>Poz. 159 JEST: Tablica wyników np DTS 130J – 1szt.</p> <p>ZMIENIA SIĘ NA: Tablica wyników np DTS 130J – 2szt.</p> <p>Poz. 160 JEST: 1szt. ZMIENIA SIĘ NA: 3szt.</p>
17	<p>Czy pod ścianką do boulderingu powinien być materac – nie ma go w specyfikacji. Brak również wyposażenia – uprząże, liny, przyrządy do asekuracji – czy są one przedmiotem zamówienia?</p>	<p>Materac pod ścianką boulderingową oraz wyposażenie tj. uprząże, liny, przyrządy do asekuracji nie są objęte zakresem niniejszego postępowania.</p>
18	<p>Czy widownię i posadzkę betonową koło widowni należy pokryć żywicą? Jeżeli tak, proszę o korektę przedmiaru.</p>	<p>Widowni oraz posadzki betonowej koło widowni nie należy pokrywać żywicą. Sposób wykończenia tych powierzchni to beton impregnowany, zgodnie z poz. 51 przedmiaru robót oraz rysunkiem RO-P.</p>
19	<p>W poz. 49 (wykładzina PVC) przedmiaru podano wartość 95,498 m², natomiast wg nas wartość ta powinna być równa 158,14 m² - zgodnie z rysunkiem rzutu podłóg R0-P powinna ona być uwzględniona również w pom. 0.27. Prosimy o korektę przedmiaru.</p>	<p>Prawidłowa ilość wykładziny PVC wynosi 158,14m², w związku z czym zmianie ulega przedmiar robót w poz. 49 w następujący sposób:</p> <p>JEST: 95,498m²</p> <p>ZMIENIA SIĘ NA: 158,14m²</p>
20	<p>W poz. 56 (płytki gresowe) przedmiaru podano wartość 1237,604 m², natomiast wg nas wartość ta powinna być równa 1380,73 m², zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Prosimy o korektę przedmiaru.</p>	<p>Prawidłowa ilość płytek wynosi 1380,73m², w związku z czym zmianie ulega przedmiar robót w poz. 56 w następujący sposób:</p> <p>JEST: 1237,604m²</p> <p>ZMIENIA SIĘ NA: 1380,730m²</p>
21	<p>W poz. 53 i 55 (płytki gresowe) przedmiaru podano wartość 321,109 m², natomiast wg nas wartość ta powinna być równa 384,44 m², zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Prosimy o korektę przedmiaru.</p>	<p>Prawidłowa ilość izolacji oraz płytek gresowych wynosi 384,440 m², w związku z czym zmianie ulega przedmiar robót w poz. 53 i 55 w następujący sposób:</p> <p>JEST: 321.109m²</p> <p>ZMIENIA SIĘ NA: 384,440 m²</p>

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

22	W poz. 52 (płytki gresowe) przedmiaru podano wartość 1237,604 m ² , natomiast wg nas wartość ta powinna być równa 1765,17 m ² , zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Prosimy o korektę przedmiaru.	Prawidłowa ilość powierzchni wynosi 1765,170m ² , w związku z czym zmianie ulega przedmiar robót w poz. 52 w następujący sposób: JEST: 1237,604m ² ZMIENIA SIĘ NA: 1765,170m ²
23	Na PZT nie jest widoczna istniejąca ilość kostki, obrzeży i ław do rozbiórki. Czy zamawiający potwierdza ilości robót podane w poz. 773 – 781?	Ilości podane w przedmiarze są prawidłowe.
24	Na PZT budowlanym widoczna jest opaska żwirowa wokół budynku oraz taka pozycja znajduje się w przedmiarze, natomiast w projekcie drogowym nie ma ww opaski żwirowej. Prosimy o informację czy należy wykonać opaskę żwirową wokół budynku?	Zamawiająca potwierdza, że wokół budynku należy wykonać opaskę żwirową.
25	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na drogach kostki betonowej typu Holland gr.8 w kolorze szarym?	Zamawiająca nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Drogi należy wykonać z kostki typu Behaton. W związku powyższym, modyfikacji ulega poz. 789 przedmiaru robót w następujący sposób: JEST: <i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem</i>
26	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na chodnikach kostki betonowej typu Holland gr.8cm w kolorze grafitowym?	Zamawiająca wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, w związku z czym modyfikacji ulega poz. 792 przedmiaru robót w następujący sposób: JEST: <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miatu</i> ZMIENIA SIĘ NA: <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej typu Holland, kolor grafit, grubości 8 cm na podsypce z miatu</i>
27	W północnej części działki znajduje się inny budynek (wiata – atrapa stacji paliw). Po czyjej stronie leży przeniesienie lub rozbiórka tego budynku?	Przeniesienie stanowiska wchodzi w zakres niniejszego postępowania, w związku z czym modyfikacji ulega przedmiar robót poprzez dodanie poz. 899 o treści:



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

		<i>Przeniesienie stanowiska (wiata-atrapa stacji paliw) w miejsce wskazane przez inwestora na terenie przyległego poligonu – 1kpl</i>
28	<p>Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz przedmiarów zauważyliśmy rozbieżności w warstwach posadzek oraz ich ilościach.</p> <p>a. Prosimy o potwierdzenie, że posadzkę na hali sportowej (boiska) należy wykonać w następujący sposób: 2xfolia PE 0,2mm, 1x styropian EPS 200 10cm, 1x folia PE 0,2mm, beton C20/25 gr. 20cm ze zbrojeniem rozproszonym, posadzka sportowa w ilości 1260,89 m²</p> <p>b. Prosimy o potwierdzenie, że posadzkę betonową obok widowni należy wykonać w następujący sposób: 2xfolia PE, 2x styropian EPS200 10cm, 1x folia PE 0,2mm, beton C20/25 gr. 20cm ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 78,65 m²</p> <p>c. Prosimy o potwierdzenie, że posadzkę części socjalnej parteru oprócz pom. 0.03' i 0.10' należy wykonać w następujący sposób: 2xfolia PE, 1x styropian EPS 200 gr. 6cm, 1xstyropian z ekranem gr. 3cm pod ogrzewanie podłogowe, jastrych gr. 6cm z siatką posadzkową, płytki/wykładzina w ilości 893,83 m²</p> <p>d. Prosimy o potwierdzenie, że posadzkę części socjalnej parteru w pom. 0.03' i 0.10' należy wykonać w następujący sposób: 2xfolia PE, 1x styropian EPS 200 gr. 6cm, 1xstyropian z ekranem gr. 3cm pod ogrzewanie podłogowe, beton C20/25 gr. 8cm ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 196,99 m²</p> <p>e. Prosimy o potwierdzenie, że posadzkę piętra należy wykonać w następujący sposób: 2xfolia PE, 1x styropian gr. 2cm z wypustkami pod ogrzewanie podłogowe, jastrych gr. 6cm z siatką posadzkową, płytki/wykładzina w ilości 1083,87 m²</p>	<p>Zamawiająca potwierdza, że posadzki na hali należy wykonać zgodnie z zaproponowaną technologią. W związku z powyższym, zmianie ulega przedmiar robót w następujący sposób:</p> <p>Poz. 8-25: Otrzymują ilość robót: 0</p> <p>Dodaje się:</p> <p>Poz. 911 O treści: <i>Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej układanej na sucho 2 x folia 0,2mm – 1260,890m²</i></p> <p>Poz. 912 O treści: <i>Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr.10cm, ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - EPS200 – 1260,890m²</i></p> <p>Poz. 913 O treści: <i>Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej układanej na sucho 1 x folia 0,2mm – 1260,890m²</i></p> <p>Poz. 914 O treści: <i>Posadzka betonowa z betonu B-25 wraz z zbrojeniem rozproszonym 25kg/m³ – 252,178m³</i></p> <p>Poz. 915 O treści: <i>Pianka dylatacyjna gr.5mm – 134,080m</i></p> <p>Poz. 916 O treści: <i>Wykonanie kompletnej podłogi sportowej a parametrach określonych w projekcie , w zakres prac wchodzi m.in. pianka elastyczna pod legary, legary, listwa drewniana wentylowana, wykładzina sportowa, malowanie linii boisk – 1260,890m²</i></p> <p>Poz. 917 O treści: <i>Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej układanej na sucho 2 x folia 0,2mm – 78,650m²</i></p> <p>Poz. 918 O treści: <i>Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr.2x10cm, ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - EPS200 – 78,650m²</i></p>

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

	<p>Poz. 919 O treści: <i>Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej układanej na sucho 1 x folia 0,2mm – 78,650m²</i></p> <p>Poz. 920 O treści: <i>Posadzka betonowa z betonu B-25 wraz z zbrojeniem rozproszonym 25kg/m³ utwardzona powierzchniowo z impregnacją powierzchni – 15,730m³</i></p> <p>Poz. 921 O treści: <i>Pianka dylatacyjna gr.5mm – 35,440m</i></p> <p>Poz. 922 O treści: <i>Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej układanej na sucho 2 x folia 0,2mm – 1090,820m²</i></p> <p>Poz. 923 O treści: <i>Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr.6cm, ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - EPS200 – 1090,820m²</i></p> <p>Poz. 924 O treści: <i>Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr.3cm z ekranem pod instalację podłogową – 1090,820m²</i></p> <p>Poz. 925 O treści: <i>Posadzki jastrychowe - gr 60 mm – 893,830m²</i></p> <p>Poz. 926 O treści: <i>Posadzki jastrychowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową – 893,830m²</i></p> <p>Poz. 927 O treści: <i>Posadzka betonowa z betonu B-25 wraz z zbrojeniem rozproszonym 25kg/m² utwardzona powierzchniowo – 15,759m³</i></p> <p>Poz. 928 O treści: <i>Pianka dylatacyjna gr.5mm – 1254,443m</i></p> <p>Poz. 929 O treści: <i>Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego 2 x folia 0,2mm – 1083,870m²</i></p>
--	---

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel./; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

		<p>Poz. 930 O treści: <i>Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr.2cm z wypustkami pod ogrzewanie podłogowe – 1083,870m²</i></p> <p>Poz. 931 O treści: <i>Posadzki jastrychowe - gr 60 mm – 1083,870m²</i></p> <p>Poz. 932 O treści: <i>Posadzki jastrychowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową – 1083,870m²</i></p> <p>Poz. 933 O treści: <i>Pianka dylatacyjna gr.5mm – 1246,451m</i></p>
29	Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne stalowe należy wykonać jako drzwi płaszczowe z ościeżnicą stalową obejmującą mur, np. z firmy Wiśniowski w kolorze RAL 7016	<p>Zamawiająca potwierdza przytoczone wymagania dla drzwi, w związku z czym modyfikuje się przedmiar robót w przytoczonym zakresie w poz. 30 w następujący sposób:</p> <p>JEST: <i>Montaż drzwi stalowych- wewnętrzne, zgodnie z PW a</i></p> <p>ZMIENIA SIĘ NA: <i>Montaż drzwi stalowych płaszczowych z ościeżnicą stalową obejmującą mur w kolorze RAL 7016- wewnętrzne</i></p>
30	Brak w przedmiarze pozycji odnośnie wykonania obróbek dekarских przejść przez dach instalacji i urządzeń. Prosimy o korektę przedmiaru.	Wykonanie obróbek dekarских przejść przez poszycie dachu dla urządzeń i instalacji zostało ujęte w poz. 554 przedmiaru robót.
31	Brak pozycji w przedmiarze odnośnie sprzątnięcia i mycia budynku po pracach budowlanych. Prosimy o korektę przedmiaru.	Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie poprzez dodanie poz. 900 o treści: <i>Sprzątnięcie i mycie budynku po robotach budowlanych. Mycie okien, drzwi, balustrad, podłóg i posadzek, płytek ściennych i podłogowych oraz wszelkich powierzchni zmywalnych w tym wykładzin</i>
32	Prosimy o potwierdzenie że w poz. 887 przedmiaru należy ująć koszty ogrzewania budynku w czasie trwania umowy, koszty energii elektrycznej i koszty wypompowywania wody ze studni KD1	Zamawiająca potwierdza że w poz. 887 przedmiaru należy ująć koszty ogrzewania budynku w czasie trwania umowy, koszty energii elektrycznej i koszty wypompowywania wody ze studni KD1.
33	Proszę o podanie jaką nawierzchnię i jaką ilość nawierzchni należy odbudować w poz. 827, 839, 863	Poz. 827, 839 oraz 863 przedmiaru robót dotyczy nawierzchni gruntowych utwardzonych, trawników oraz nawierzchni betonowych, które należy doprowadzić do stanu pierwotnego po wykonaniu robót instalacyjnych. Ilość nawierzchni do

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

		odtworzenia będzie zależna od trybu prowadzenia robót przez Wykonawcę.
34	Prosimy o zamieszczenie rysunku zbrojenia zbiornika retencyjnego lub potwierdzenie że ilość stali w poz. 869 jest prawidłowa.	Zamawiająca nie posiada oddzielnego projektu wykonawczego zbiornika retencyjnego. Wykonawca robót winien wykonać szczegółowy projekt wykonawczy przed przystąpieniem do prac. Ponadto, Zamawiająca zmienia przedmiar robót w poz. 869 i 870 w następujący sposób: Poz. 869, 870 JEST: 8t ZMIENIA SIĘ NA: 32,280t
35	Ze względu na trudność wbudowania tłucznia w skarpe projektowanego zbiornika retencyjnego i jego zagęszczenia prosimy o zmianę tłucznia na beton „sucha stabilizacja” gr.10cm.	Szczegółowe rozwiązanie wykonania podbudowy pod płytę zbiornika retencyjnego należy do wykonawcy, który zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy zbiornika retencyjnego.
36	Brak schodów betonowych do zbiornika czy należy je wykonać?	Szczegółowe rozwiązanie wykonania zbiornika retencyjnego należy do wykonawcy, który zobowiązany jest wykonać projekt wykonawczy zbiornika retencyjnego
37	Brak ogrodzenia zbiornika czy należy je wykonać?	Zamawiająca nie przewiduje wykonania ogrodzenia zbiornika retencyjnego.
38	Proszę o podanie klasy betonu na wykonanie dna i ścian zbiornika	Na wykonanie ścian i dna zbiornika należy zastosować beton klasy C30/37 W12.
39	W przedmiarze brak pozycji montażu tablic TOS (2szt.) sterowania oświetleniem	Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie poprzez dodanie poz. 901 o treści: <i>Montaż tablicy TOS z przygotowaniem podłoża, podłączeniem przewodów oraz badaniem zabezpieczeń – 2kpl</i>
40	Wyłącznik główny, czy należy przyjąć CERBEX? Wg projektu wyłącznik główny zabudowany jest w rozdzielni głównej w pomieszczeniu rozdzielni na parterze. Czy dla projektowanego rozwiązania będzie dopuszczenie jednostkowe podpisane przez projektanta?	Do projektowanego rozwiązania będzie dopuszczenie jednostkowe podpisane przez projektanta
41	Czy można przyjąć oprawy oświetleniowe innego producenta o równoważnych parametrach?	Zamawiająca dopuszcza zaoferowanie opraw oświetleniowych innego producenta. Parametry jakie musi spełnić oprawa równoważna zostały opisane odrębnie dla każdej z opraw w folderze 1.2.6_Instalacje_elektryczne, plik PSP_Częstochowa_PT_IE_Opis, tabela <i>Oprawy oświetleniowe</i>

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel./; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

42	W przedmiarze oddymiania brak przycisku awaryjnego otwierania drzwi, montaż zwory, siłowników drzwi i kłapy.	Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie poprzez dodanie poz. 902 o treści: <i>Oddymianie- montaż przycisków awaryjnego otwierania drzwi, montaż zwór i siłowników drzwi oraz kłap dymowych. Wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (rys. IE 24) - 1kpl</i>
43	W przedmiarze błędnie przyjęto normy oraz ilości masztów odgromowych (poz. nr 755, 756). Powinno być: poz. 755 4szt, poz 756 2szt	Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie w następujący sposób: Poz. 755 JEST: 5szt. ZMIENIA SIĘ NA: 4szt. Poz. 756 JEST: 1szt. ZMIENIA SIĘ NA: 2szt.
44	Do uzgodnienia ilość studni kablowych. W projekcie 2szt. w przedmiarze 10szt. (poz. nr 663 i 664)	Należy wykonać 2szt. studni kablowych, w związku z czym Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie w następujący sposób: Poz. 663 JEST: 5szt. ZMIENIA SIĘ NA: 2szt. Poz. 664 JEST: 5szt. ZMIENIA SIĘ NA: 0szt.
45	Brak warunków techniczny przyłączenia od dostawcy energii	Warunki techniczne przyłącza energii elektrycznej nie są wymagane ze względu na zasilanie hali z istniejącej stacji transformatorowej inwestora. Przyłączenie należy wykonać według projektu.
46	Dach pokryty jest membraną? Proszę o potwierdzenie, że dla całości instalacji odgromowej i PV należy przewidzieć uchwyty montażowe przystosowane do takiego pokrycia	Zamawiająca potwierdza, że dach pokryty jest membraną. Należy przyjąć uchwyty i mocowania dedykowane do takiego rozwiązania.
47	Czy sterowanie układem wyciągowym w pomieszczeniu 0.10' (STREFA ZADYMIANIA) łączącym wentylator dachowy K-1 z bramą oddymiającą ma być realizowane w sposób automatyczny czy załączane ręcznie. W przypadku działania automatycznego potrzebny jest	Układ wyciągowy 0.10' załączany i wyłączany ręcznie.

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

	<p>schemat automatyki i scenariusz działania. Jakie elementy wyzwalające działanie są konieczne (np. czujniki dymu, tlenu, temperatury...)</p>	
48	<p>Czy sterowanie układem wyciągowym w pomieszczeniu 0.07' (WYJŚCIE ZE STREFA TERMICZNA) łączącym wentylator dachowy K-2 z czerpnią ścienną z przepustnicą z siłownikiem ma być realizowane w sposób automatyczny czy załączane ręcznie. W przypadku działania automatycznego potrzebny jest schemat automatyki i scenariusz działania. Jakie elementy wyzwalające działanie są konieczne (np. czujniki dymu, tlenu, temperatury...)</p>	<p>Układ wyciągowy 0.07' załączany i wyłączany ręcznie</p>
49	<p>Czy sterowanie układem wyciągowym w pomieszczeniu 0.08' (WYJŚCIE ZE ŚCIEŻKI/ŚLUZA) łączącym wentylator dachowy K-3 z czerpnią ścienną z przepustnicą z siłownikiem ma być realizowane w sposób automatyczny czy załączane ręcznie. W przypadku działania automatycznego potrzebny jest schemat automatyki i scenariusz działania. Jakie elementy wyzwalające działanie są konieczne (np. czujniki dymu, tlenu, temperatury...)</p>	<p>Układ wyciągowy 0.08' załączany i wyłączany ręcznie</p>
50	<p>Prosimy o wyjaśnienie kwestii dostawy centrali NW01 do maszynowni. Otwór drzwiowy wg architektury ma 2000x2100mm, a wszystkie sekcje centrali mają szerokość 2400mm, 2 sekcje mają drugi wymiar 2700 i 2600mm i 2 sekcje mają wymiar 2000 i 1950. Z tym że wymiar transportowy może być o kilkadziesiąt mm większy. Dodatkowo korytarz i klatka schodowa nie pozwolą na dostawę tych elementów pod drzwi maszynowni. Konieczny będzie demontaż ściany – albo od strony hali albo zewnętrznej + ściany dzielącej z kotłownią.</p>	<p>Istnieje możliwość dostawy centrali NW01 w częściach na teren budowy, w związku z czym demontaż ściany nie będzie konieczny.</p>
51	<p>Czy podany okres gwarancji będzie dotyczył wykonywanych robót budowlanych, natomiast na zainstalowane urządzenia i systemy Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z okresem gwarancji producenta ww urządzeń i systemów?</p>	<p>Zamawiająca informuje, że okres gwarancji jednolitej, stanowiący kryterium oceny ofert dotyczy wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów do wykonania tych robót. Dla urządzeń oraz systemów z nimi związanych Zamawiająca wymaga min. 24 miesiące gwarancji producenta. W związku z powyższym modyfikacji ulega §14 projektu umowy, poprzez dodanie w ust. 1 zdania:</p>

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel./; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

		<i>„Na zamontowane urządzenia oraz systemy z nimi związane Wykonawca zapewni min. 24 miesiące gwarancji producenta”</i>
52	<p>W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 12 prosimy o dokładne określenie jak ułożony będzie kabel? Czy układany będzie w wykopie, czy należy wykonać wykop? Czy może kabel będzie układany na słupach? Gdyż odpowiedź na pytanie jest bardzo ogólnikowa.</p>	<p>Zamawiająca informuje iż w celu ułożenia kabla zasilającego należy wykonać wykop.</p>
53	<p>W pozycji kosztorysowej nr 626 należy wycenić "Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty". Prosimy o szerszy opis prac, gdyż dokumentacja elektryczna nie zawiera opisu powyższych prac.</p>	<p>Poz. 626 kosztorysu dotyczy umocnienia wykopu dla wykonania przecisku pod torowiskiem znajdującym się na trasie kablowej kabla zasilającego budynek.</p>
54	<p>Wg Wykonawcy w poz. 163 ilość powinna wynosić 0. Klapy dymowe już są wykonane. Prosimy o korektę przedmiaru.</p>	<p>Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie w poz. 163 w następujący sposób: JEST: 1kpl. ZMIENIA SIĘ NA: 0kpl.</p>
55	<p>Wg Wykonawcy w poz. 178 ilość ławek powinna być wyrażona w sztukach. Prosimy o korektę przedmiaru.</p>	<p>Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie w poz. 178 w następujący sposób: JEST: 4m ZMIENIA SIĘ NA: 4szt.</p>
56	<p>Ile koszy należy wycenić w pozycji 179? 5 szt czy 2 szt?</p>	<p>Prawidłowa ilość koszy wynosi 5szt., w związku z czym Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w poz. 179 w następujący sposób: JEST: 2szt. ZMIENIA SIĘ NA: 5szt.</p>
57	<p>Prosimy o informację ile należy przyjąć sof modułowych BEJOT LEGVAN LG401 w poczekalni [0.01] do wyceny? W Specyfikacji w aranżacji wnętrz podano 7 szt. w poz. 2 (str. 18 opisu), natomiast z rysunku rzutu podłóg wynika, że jest ich jedynie 4 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.</p>	<p>Prawidłowa ilość sof modułowych wynosi 7szt.</p>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

58	Po przeanalizowaniu przedmiarów i projektów zauważyliśmy rozbieżności w ilościach przedmiaru instalacji wew. Sanitarnej. W poniższych pozycjach powinno być:	W odpowiedzi na pytanie, Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót zgodnie z poniższą tabelą:																																																																																																																																																																																																		
	<table border="1"><thead><tr><th>Pozycja</th><th>Obmiar</th></tr></thead><tbody><tr><td>253</td><td>73m</td></tr><tr><td>254</td><td>86m</td></tr><tr><td>255</td><td>95m</td></tr><tr><td>256</td><td>76m</td></tr><tr><td>260</td><td>53szt.</td></tr><tr><td>261</td><td>36szt.</td></tr><tr><td>262</td><td>29szt.</td></tr><tr><td>263</td><td>128szt.</td></tr><tr><td>279</td><td>73m</td></tr><tr><td>280</td><td>86m</td></tr><tr><td>281</td><td>95m</td></tr><tr><td>282</td><td>76m</td></tr><tr><td>310</td><td>39m</td></tr><tr><td>314</td><td>22szt.</td></tr><tr><td>315</td><td>12szt.</td></tr><tr><td>317</td><td>101szt.</td></tr><tr><td>318</td><td>0szt.</td></tr><tr><td>319</td><td>0szt.</td></tr><tr><td>310</td><td>39m</td></tr><tr><td>338</td><td>140m</td></tr><tr><td>340</td><td>150m</td></tr><tr><td>341</td><td>0m</td></tr><tr><td>343</td><td>24szt.</td></tr><tr><td>344</td><td>70szt.</td></tr><tr><td>345</td><td>46szt.</td></tr><tr><td>346</td><td>204 szt.</td></tr><tr><td>366</td><td>140m</td></tr><tr><td>368</td><td>150m</td></tr><tr><td>369</td><td>0m</td></tr><tr><td>392</td><td>97m</td></tr><tr><td>393</td><td>65m</td></tr><tr><td>394</td><td>126m</td></tr><tr><td>395</td><td>358m</td></tr><tr><td>396</td><td>110m</td></tr><tr><td>397</td><td>542m</td></tr><tr><td>399</td><td>50szt.</td></tr><tr><td>401</td><td>134szt.</td></tr><tr><td>402</td><td>281szt.</td></tr><tr><td>404</td><td>268szt.</td></tr><tr><td>424</td><td>226m</td></tr><tr><td>425</td><td>316m</td></tr><tr><td>426</td><td>60m</td></tr><tr><td>428</td><td>229m</td></tr><tr><td>429</td><td>130m</td></tr><tr><td>430</td><td>53m</td></tr><tr><td>431</td><td>73m</td></tr><tr><td>434</td><td>33m</td></tr></tbody></table>	Pozycja	Obmiar	253	73m	254	86m	255	95m	256	76m	260	53szt.	261	36szt.	262	29szt.	263	128szt.	279	73m	280	86m	281	95m	282	76m	310	39m	314	22szt.	315	12szt.	317	101szt.	318	0szt.	319	0szt.	310	39m	338	140m	340	150m	341	0m	343	24szt.	344	70szt.	345	46szt.	346	204 szt.	366	140m	368	150m	369	0m	392	97m	393	65m	394	126m	395	358m	396	110m	397	542m	399	50szt.	401	134szt.	402	281szt.	404	268szt.	424	226m	425	316m	426	60m	428	229m	429	130m	430	53m	431	73m	434	33m	<table border="1"><thead><tr><th>Pozycja</th><th>Obmiar</th></tr></thead><tbody><tr><td>253</td><td>39m</td></tr><tr><td>254</td><td>76m</td></tr><tr><td>255</td><td>72m</td></tr><tr><td>256</td><td>67m</td></tr><tr><td>260</td><td>24szt.</td></tr><tr><td>261</td><td>14szt.</td></tr><tr><td>262</td><td>62szt.</td></tr><tr><td>263</td><td>37szt.</td></tr><tr><td>279</td><td>39m</td></tr><tr><td>280</td><td>76m</td></tr><tr><td>281</td><td>72m</td></tr><tr><td>282</td><td>67m</td></tr><tr><td>310</td><td>28m</td></tr><tr><td>314</td><td>15szt.</td></tr><tr><td>315</td><td>17szt.</td></tr><tr><td>317</td><td>54szt.</td></tr><tr><td>318</td><td>2szt.</td></tr><tr><td>319</td><td>16szt.</td></tr><tr><td>310</td><td>28m</td></tr><tr><td>338</td><td>123m</td></tr><tr><td>340</td><td>81m</td></tr><tr><td>341</td><td>54m</td></tr><tr><td>343</td><td>35szt.</td></tr><tr><td>344</td><td>48szt.</td></tr><tr><td>345</td><td>19szt.</td></tr><tr><td>346</td><td>43szt.</td></tr><tr><td>366</td><td>123m</td></tr><tr><td>368</td><td>81m</td></tr><tr><td>369</td><td>54m</td></tr><tr><td>392</td><td>86m</td></tr><tr><td>393</td><td>52m</td></tr><tr><td>394</td><td>88m</td></tr><tr><td>395</td><td>167m</td></tr><tr><td>396</td><td>103m</td></tr><tr><td>397</td><td>646m</td></tr><tr><td>399</td><td>28szt.</td></tr><tr><td>401</td><td>90szt.</td></tr><tr><td>402</td><td>151szt.</td></tr><tr><td>404</td><td>139szt.</td></tr><tr><td>424</td><td>192m</td></tr><tr><td>425</td><td>273m</td></tr><tr><td>426</td><td>53m</td></tr><tr><td>428</td><td>106m</td></tr><tr><td>429</td><td>61m</td></tr><tr><td>430</td><td>37m</td></tr><tr><td>431</td><td>51m</td></tr><tr><td>434</td><td>30m</td></tr><tr><td>435</td><td>57m</td></tr></tbody></table>	Pozycja	Obmiar	253	39m	254	76m	255	72m	256	67m	260	24szt.	261	14szt.	262	62szt.	263	37szt.	279	39m	280	76m	281	72m	282	67m	310	28m	314	15szt.	315	17szt.	317	54szt.	318	2szt.	319	16szt.	310	28m	338	123m	340	81m	341	54m	343	35szt.	344	48szt.	345	19szt.	346	43szt.	366	123m	368	81m	369	54m	392	86m	393	52m	394	88m	395	167m	396	103m	397	646m	399	28szt.	401	90szt.	402	151szt.	404	139szt.	424	192m	425	273m	426	53m	428	106m	429	61m	430	37m	431	51m	434	30m	435	57m
	Pozycja	Obmiar																																																																																																																																																																																																		
	253	73m																																																																																																																																																																																																		
	254	86m																																																																																																																																																																																																		
	255	95m																																																																																																																																																																																																		
	256	76m																																																																																																																																																																																																		
	260	53szt.																																																																																																																																																																																																		
	261	36szt.																																																																																																																																																																																																		
	262	29szt.																																																																																																																																																																																																		
	263	128szt.																																																																																																																																																																																																		
	279	73m																																																																																																																																																																																																		
	280	86m																																																																																																																																																																																																		
	281	95m																																																																																																																																																																																																		
	282	76m																																																																																																																																																																																																		
	310	39m																																																																																																																																																																																																		
	314	22szt.																																																																																																																																																																																																		
	315	12szt.																																																																																																																																																																																																		
	317	101szt.																																																																																																																																																																																																		
	318	0szt.																																																																																																																																																																																																		
	319	0szt.																																																																																																																																																																																																		
	310	39m																																																																																																																																																																																																		
	338	140m																																																																																																																																																																																																		
	340	150m																																																																																																																																																																																																		
	341	0m																																																																																																																																																																																																		
	343	24szt.																																																																																																																																																																																																		
	344	70szt.																																																																																																																																																																																																		
	345	46szt.																																																																																																																																																																																																		
	346	204 szt.																																																																																																																																																																																																		
	366	140m																																																																																																																																																																																																		
	368	150m																																																																																																																																																																																																		
	369	0m																																																																																																																																																																																																		
	392	97m																																																																																																																																																																																																		
	393	65m																																																																																																																																																																																																		
	394	126m																																																																																																																																																																																																		
	395	358m																																																																																																																																																																																																		
	396	110m																																																																																																																																																																																																		
	397	542m																																																																																																																																																																																																		
	399	50szt.																																																																																																																																																																																																		
	401	134szt.																																																																																																																																																																																																		
	402	281szt.																																																																																																																																																																																																		
404	268szt.																																																																																																																																																																																																			
424	226m																																																																																																																																																																																																			
425	316m																																																																																																																																																																																																			
426	60m																																																																																																																																																																																																			
428	229m																																																																																																																																																																																																			
429	130m																																																																																																																																																																																																			
430	53m																																																																																																																																																																																																			
431	73m																																																																																																																																																																																																			
434	33m																																																																																																																																																																																																			
Pozycja	Obmiar																																																																																																																																																																																																			
253	39m																																																																																																																																																																																																			
254	76m																																																																																																																																																																																																			
255	72m																																																																																																																																																																																																			
256	67m																																																																																																																																																																																																			
260	24szt.																																																																																																																																																																																																			
261	14szt.																																																																																																																																																																																																			
262	62szt.																																																																																																																																																																																																			
263	37szt.																																																																																																																																																																																																			
279	39m																																																																																																																																																																																																			
280	76m																																																																																																																																																																																																			
281	72m																																																																																																																																																																																																			
282	67m																																																																																																																																																																																																			
310	28m																																																																																																																																																																																																			
314	15szt.																																																																																																																																																																																																			
315	17szt.																																																																																																																																																																																																			
317	54szt.																																																																																																																																																																																																			
318	2szt.																																																																																																																																																																																																			
319	16szt.																																																																																																																																																																																																			
310	28m																																																																																																																																																																																																			
338	123m																																																																																																																																																																																																			
340	81m																																																																																																																																																																																																			
341	54m																																																																																																																																																																																																			
343	35szt.																																																																																																																																																																																																			
344	48szt.																																																																																																																																																																																																			
345	19szt.																																																																																																																																																																																																			
346	43szt.																																																																																																																																																																																																			
366	123m																																																																																																																																																																																																			
368	81m																																																																																																																																																																																																			
369	54m																																																																																																																																																																																																			
392	86m																																																																																																																																																																																																			
393	52m																																																																																																																																																																																																			
394	88m																																																																																																																																																																																																			
395	167m																																																																																																																																																																																																			
396	103m																																																																																																																																																																																																			
397	646m																																																																																																																																																																																																			
399	28szt.																																																																																																																																																																																																			
401	90szt.																																																																																																																																																																																																			
402	151szt.																																																																																																																																																																																																			
404	139szt.																																																																																																																																																																																																			
424	192m																																																																																																																																																																																																			
425	273m																																																																																																																																																																																																			
426	53m																																																																																																																																																																																																			
428	106m																																																																																																																																																																																																			
429	61m																																																																																																																																																																																																			
430	37m																																																																																																																																																																																																			
431	51m																																																																																																																																																																																																			
434	30m																																																																																																																																																																																																			
435	57m																																																																																																																																																																																																			

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel./; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

435	64m	380	184m
380	190m	381	32m
381	98m	387	184m
387	190m	388	32m
388	98m	ZMIENIA SIĘ NA:	
Prosimy o jednoznaczną informację które wartości należy przyjąć do wyceny?		Pozycja	Obmiar
		253	73m
		254	86m
		255	95m
		256	76m
		260	53szt.
		261	36szt.
		262	29szt.
		263	128szt.
		279	73m
		280	86m
		281	95m
		282	76m
		310	39m
		314	22szt.
		315	12szt.
		317	101szt.
		318	0szt.
		319	0szt.
		310	39m
		338	140m
		340	150m
		341	0m
		343	24szt.
		344	70szt.
		345	46szt.
		346	204 szt.
		366	140m
		368	150m
		369	0m
		392	97m
		393	65m
		394	126m
		395	358m
		396	110m
		397	542m
		399	50szt.
401	134szt.		
402	281szt.		
404	268szt.		
424	226m		
425	316m		
426	60m		
428	229m		
429	130m		
430	53m		

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel./; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

		431	73m	
		434	33m	
		435	64m	
		380	190m	
		381	98m	
		387	190m	
		388	98m	
59	Po przeanalizowaniu przedmiarów i projektów zauważyliśmy, że brakuje na wodzie hydrantowej rury DN15 dł. 21mb oraz izolacji. Prosimy o informację czy należy przyjąć ww. wartość do wyceny?	Zamawiając modyfikuje przedmiar robót poprzez dodanie: poz. 903 o treści: <i>Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 21m</i> oraz poz. 904 o treści: <i>Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami kauczukowymi jednowastwowymi – 21m</i>		
60	Czy Zamawiająca dopuszcza możliwość wykonania logo na elewacji oraz oznaczeń wyjść ewakuacyjnych blokowych na elewacji ze styroduru malowanego, zaś lico wykonane z dibondu 3mm w kolorze antracytowym?	Zamawiająca nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.		
61	Prosimy o informację czy na ścianie w osi „L” w miejscu występowania fasad szklanych powinny być zastosowane piłkochwyty?	Zamawiająca informuje, że na ścianie w osi „L” w miejscu występowania fasady szklanej należy zastosować piłkochwyty. W związku z powyższym ilość piłkochwyków określona w pliku <i>ARANŻACJA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIE</i> zmienia się z 2szt. na 3szt.		
62	W celu prawidłowego wykończenia słupów żelbetowych należy między fasadą a zewnętrzną stroną słupa wkleić płytę cementową gr. 6mm na pełną wysokość słupów (w łącznej ilości 170mb). Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.	Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie poprzez dodanie poz. 905 o treści: <i>Dostawa i montaż płyty włóknowo cementowej gr 6mm - montaż na powierzchni słupów pomiędzy fasadą a zew. stroną słupa – 170mb</i>		
63	W celu prawidłowego obrobienia spodu podciągów stykających się z fasadami (ze względu na różnice wysokości dołu podciągu i góry fasady) należy wkleić pas z wełny mineralnej gr. do 5cm i szerokości 30cm w łącznej ilości 200mb. Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.	Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie poprzez dodanie poz. 906 o treści: <i>Dostawa i montaż pasa z wełny mineralnej gr 50mm i szer. 300mm – 200mb</i>		
64	Brak w przedmiarze pozycji obróbki ościeży i słupów tynkiem cementowo wapiennym w łącznej ilości 1530mb. Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.	Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie poprzez dodanie poz. 907 o treści:		

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel./; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

		<i>Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach-tynk doborowy wraz z montażem kątowników tynkarskich. Wykonanie ościeży i słupów – 1530mb</i>
65	Brak w przedmiarze pozycji obudowy wnek klap dymowych z płyty cementowej w łącznej ilości 15m ² . Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.	Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie poprzez dodanie poz. 908 o treści: <i>Wykonanie zabudowy GKF - klap odymiających wraz z pracami malarskimi – 15m²</i>
66	Brak w przedmiarze pozycji odnośnie podmurowania pod parapety przy fasadzie hali sportowej (fasada w osi „L”) o długości 44mb, szerokości 25cm i wysokości 10cm. Prosimy o dopisanie pozycji w przedmiarze.	Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie poprzez dodanie poz. 909 o treści: <i>Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. Podmurowanie ściany przy witrynie w ois L - uzupełnienie muru do wys. paprapetu. – 4,5m²</i>
67	Prosimy o informację jakie obciążenie (3kN czy 1 kN) mają przenieść balustrady szklane na trybunach?	Zamawiająca informuje, że balustrady szklane na trybunach mają przenieść obciążenie 3kN.
68	Prosimy o podanie przykładowego producenta klap rewizyjnych w obudowach central wentylacyjnych. Z informacji uzyskanych od producentów wynika, że nie produkują oni klap rewizyjnych o takich gabarytach (w projekcie podano, że mają być one wykonane na całej szerokości centrali). Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania klap rewizyjnych o odporności EI60 i zastosowania sufitu kasetonowego w miejscu obudowy centrali?	Klapy rewizyjne należy wykonać jako produkt warsztatowy o właściwej odporności ogniowej.
69	Brak w przedmiarze prac związanych z odwodnieniem wykopów pod ułożenie instalacji zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie, że podczas wykonywania przyłącza wodociągowego, sanitarnego i kanalizacji deszczowej nie będzie występować woda gruntowa, a jeżeli będzie występować – będzie to traktowane jako roboty dodatkowe. Pytanie nie dotyczy robót związanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego, gdyż tam przedmiar uwzględnia odwodnienie.	Podczas wykonania instalacji wodociągowych, sanitarnych i deszczowych nie przewiduje się wystąpienia wód gruntowych.
70	Prosimy o informację czy podane wartości w przedmiarze w poz. 113 są prawidłowe? Z zestawienia wyposażenia łazienek ZŁ1 – ZŁ3 wynika, że luster bez ramy powinno być ogółem 34,66m ² .	W odpowiedzi na pytanie, Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót w przytoczonym zakresie w poz. 113 w następujący sposób: JEST:

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności lub informację czy okładziny z luster na kleju mają być wykonane w innych pomieszczeniach?	57,578m ² ZMIENIA SIĘ NA: 34,660m ²
71	Czy w pomieszczeniach oznaczonych numerami 0.03', 0.05'-0.10' oraz w pom. 1.02' mają być wykonane płytki na ścianach?	W wymienionych pomieszczeniach nie należy wykonywać płytek na ścianach.
72	Brak w przedmiarze dostawy i montażu wraz z regulacją wpustów żeliwnych drogowych w ilości 12 szt.	Wpusty żeliwne instalacji deszczowej przy budynku zostały zamontowane w poprzednim etapie robót. Zamawiająca modyfikuje przedmiar robót poprzez dodanie poz. 910 o treści: <i>Regulacja wpustów żeliwnych oraz studni instalacji deszczowych i sanitarnych – 1kpl</i>
73	Dot. nawierzchni sportowej: Czy należy przyjąć do wyceny, jako nawierzchnię sportową, wykładzinę sportową PCV o grub. min. 7,5mm na ruszcie sportowym przebadanym na zgodność z obowiązującą normą EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – posiadającą certyfikaty światowych organizacji sportowych, takich jak: FIVB, FIBA, EHF lub IHF?	Zgodnie z dokumentacją projektową należy zastosować wykładzinę naturalną typu Marmoleum Sport System lub równoważną wolną od PCV, o grubości 4,0mm, waga całkowita min. 4600g/m ² , wgniecenie resztkowe ≤0,20mm, odporność na poślizg $\mu \geq 0,30$, izolacja akustyczna $\Delta L_w \geq 7$ dB
74	Dot. nawierzchni sportowej: Czy wykładzina PCV powinna być zbrojona siatką z włókna szklanego, która zabezpiecza wykładzinę przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min. obuwem typu szpilki oraz osprzętem tj. stoliki, krzesła itp. oraz posiadać warstwę wierzchnią PCV gr. min. 2mm, która odpowiada za żywotność wykładziny?	Zamawiająca nie dopuszcza zastosowania wykładziny PCV.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien je uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z warunkami zamówienia).

W wyniku dokonanej modyfikacji, Zamawiająca w miejscu upublicznienia swz oraz modyfikacji dotyczącej specyfikacji (strona internetowa prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>) zamieszcza poprawiony „Załącznik 1.3 _przedmiar_robót_po modyfikacji_3”.



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacją zapisów SWZ, termin składania oraz otwarcia ofert **ulega zmianie**.

Obowiązujące terminy to:

Termin składania ofert: 06.02.2024r. godz. 10:45

Termin otwarcia ofert: 06.02.2024r. godz.11:15

Okres związania ofertą: do 06.03.2024 r.

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel/; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/861195>