


RZUT Z GÓRY ZJAZDÓW

B




UZGODNIONO  
w Wielkopolskim Zarządzie Drog Wojewódzkiej  
w Poznaniu  
na warunkach podanych w decyzji  
nr WZDM.WU.6520-...  
Poznań: 30.06.2021

STARSZ...  
Wydział Uzgódnień i Sprawy Drog  
inż. Piotr Smarzyński

PRZESZKÓR POPRZECZNY ZJAZDÓW

A - A




Wersja szczerbina: beton asfaltowy AC 11 S	gr. 4 cm
Wersja wiązająca: beton asfaltowy AC 16 W	gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C80/3	gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4	gr. 20 cm

Obrukowanie kamieniem polnym na zaprawie z betonu cementowego	gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4	gr. 28 cm

Wersja szczerbina: brukowa kostka betonowa koloru grafitowego	gr. 8 cm
Podbudowa cementowo - piaskowa 1:4	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C80/3	gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4	gr. 18 cm

PRZESZKÓR PODŁUŻNY ZJAZDU

B - B



Wersja szczerbina: beton asfaltowy AC 11 S	gr. 4 cm
Wersja wiązająca: beton asfaltowy AC 16 W	gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana C80/3	gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza: mieszanka związana cementem C3/4	gr. 20 cm

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:	AGDARS Artur Smarzyński Dąbrowa 8a, 62-404 Ciążeń tel. 731 550 549 www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl NIP: 6671747315, REGON: 384809209
TEMAT:	Budowa drogi gminnej - ul. Krowbrazowa w Łądzie - zjazd z drogi wojewódzkiej
LOKALIZACJA:	m. Łąd, gm. Łądek działka nr 494, obręb Łąd, jednostka ewidencyjna Łądek
INWESTOR:	Gmina Łądek ul. Rynek 26 62-406 Łądek
RYSUNEK:	Przekroje normalne
BRANŻA:	Drogiowa
STADIUM:	Materiały do zgłoszenia
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Artur Smarzyński upr. bud. WKPD018/POOD/18 branża inżynieria drogowa
DATA:	04.2021
SKALA:	1:50
NR RYSUNKU:	3.0

MINIUSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZOPRAWNE  
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 1.02.1984 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH