

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ul.Słoneczna 11					
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		235.52	m ²	235.520	
				RAZEM	235.520
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		34.50	m	34.500	
				RAZEM	34.500
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11.25	m	11.250	
				RAZEM	11.250
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		29.81	m ²	29.810	
				RAZEM	29.810
5	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
		235.52	m ²	235.520	
				RAZEM	235.520
6	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		12.95	m ²	12.950	
				RAZEM	12.950
7	KNR 19-01 0333-05	Przemurowanie kominów wolnostojących ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej o obj. ponad 0,5 m ³ w jednym miejscu	m ³		
		0.69	m ³	0.690	
				RAZEM	0.690
8	KNR 19-01 0333-05	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu o obj. ponad 0,5 m ³ w jednym miejscu	m ³		
		0.55	m ³	0.550	
				RAZEM	0.550
9	KNR 19-01 0429-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		64.50	m	64.500	
				RAZEM	64.500
11	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		16.00	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
12	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
		16.22	m	16.220	
				RAZEM	16.220
13	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 40x60 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		235.52	m ²	235.520	
				RAZEM	235.520
14	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominarskie	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		19.20	m	19.200	
				RAZEM	19.200
17	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
		235.52	m ²	235.520	
				RAZEM	235.520
18	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien wylazowych otwieranych jednostronnie w połaci dachowej o wymiarach 74x118 kompletne	szt		
		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 19-01 0540-02	Kołnierze kominów z blachy ocynkowej przy kryciu dachów dachówką	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.16	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
20	KNR 19-01 0538-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 10.64	m ² m ²	10.640	
				RAZEM	10.640
21	KNR 19-01 0538-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy dachu krytym dachówką 17.73	m ² m ²	17.730	
				RAZEM	17.730
22	KNR 19-01 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 34.50	m m	34.500	
				RAZEM	34.500
23	KNR 19-01 0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej 11.25	m m	11.250	
				RAZEM	11.250
24	KNR 19-01 0535-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy ocynkowanej - dodatek za wpust (sztucer) 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 19-01 0536-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej - dodatek za kolanko 9.00	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
26	KNR 0-15 0526-02 analogia	Demontaż i ponowny montaż okien w połaci dachowej Krotność = 2 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę w kolorze czerwieni naturalnej wraz z niezbędnymi dodatkami systemowymi (ceramiczne kominki odpowietrzające instalację sanitarną, dachówka wentylacyjna połaci, wkręty do mocowania dachówki i inne) 235.52	m ² m ²	235.520	
				RAZEM	235.520
28	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku 12.95	m ² m ²	12.950	
				RAZEM	12.950
29	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 12.95	m ² m ²	12.950	
				RAZEM	12.950
30	wycena indywidualna	Wymiana instalacji odgromowej 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
31	wycena indywidualna	Wykonanie wkładu kominowego ze stali kwaso i żaroodpornej wraz z podłączeniem kotła c.o na paliwo stałe w piwnicy, przełączenie pieca kaflowego na pierwszym piętrze z przewodu kominowego nr 2 w grupie kominowej nr II do przewodu kominowego nr 1 w grupie kominowej nr 2 , wykonanie wentylacji i innych zaleceń i uwag kominiarskich . Uwagi i zalecenia kominiarskie w załączeniu. 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 214.00	m ² m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
33	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją 8.13	m ³ m ³	8.130	
				RAZEM	8.130
34	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20 8.13	m ³ m ³	8.130	
				RAZEM	8.130