

## PRZEDMIAR ROBÓT

### „Przebudowa drogi gminnej w kierunku do osiedla Lipinki”

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	D-01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,20
2 d.1	KNNR 1 0111-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 55 cm oraz wywiezieniem	szt.	46,00
Razem dział: RROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D-01.00.00.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
3 d.2	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	22,00
4 d.2	BCD D-01 01.03.02-25 Uproszczona	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	22,00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3	D-02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
5 d.3	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	600,00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
4	D-03.00.00.00	ODWODNIENIE		
6 d.4	KNR 2-31 1403-03	Odtworzenie rowów	m	2000,00
Razem dział: ODWODNIENIE				
5	D-04.00.00.00	PODBUDOWY		
7 d.5	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 53 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na zjazdach	m2	418,00
8 d.5	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - jezdnia	m2	6700,00
9 d.5	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy	m2	2700,00
10 d.5	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 24 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodnika i peronów: 45	m2	45,00
11 d.5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruntu niebudowlanego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3	3387,14
12 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne: konstrukcja jezdni + zjazdy + pobocza+perony: 6700+418+2700+45	m2	9863,00

13 d.5	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm: zjazdy+ pobocze: 418+2700	m2	3118,00
14 d.5	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm-5,0 Mpa, warstwa grubości po zagęszczeniu 15 cm:	m2	6700,00
15 d.5	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych twardych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie i nowa konstrukcja jezdni+ zjazdy: 6700 + 418	m2	7118,00
16 d.5	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych: jezdnia + zjazdy bitumiczne: 6700 + 418	m2	7118,00
17 d.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	7111,00
Razem dział: PODBUDOWY				
6	D-05.00.00.00	NAWIERZCHNIE		
18 d.6	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	6700,00
19 d.6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	6700,00
20 d.6	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 7 cm - jezdnia	m2	6700,00
21 d.6	KNNR 6 0308-01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości 4 cm - zjazdy	m2	418,00
22 d.6	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - jezdnie i zjazdów:	m2	7118,00
23 d.6	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	7118,00
24 d.6	KNNR 6 0309-03	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	6700,00
25 d.6	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AS 11 S 50/70 grubości 4 cm	m2	418,00
26 d.6	KNNR 6 0502-02	Chodniki i perony z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 45	m2	45,00
27 d.6	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocze	m2	2700,00
Razem dział: NAWIERZCHNIE				

7	D-06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
28 d.7	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 60 cm	m	10,00
29 d.7	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	2,00
30 d.7	KNNR 6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3	m3	2,00
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	D-07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
31 d.8	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	22,00
32 d.8	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	22,00
33 d.8	BCD-I D-07.01.01.30.33.03	Oznakowanie poziome jezdni masami chemoutwardzalnymi, gr. warstwy 3-4 mm - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	28,50
Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA				
9	D-08.00.00.00	ELEMENTY ULICY		
34 d.9	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	30,00
35 d.9	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ławy betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	33,00
Razem dział: ELEMENTY ULICY				
10	D- 09.00.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
36 d.10	BCD-I D-09.01.01.10.20.21.03	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowitą, na terenie płaskim w gruntach kat. I-	szt.	46,00
37 d.10	BCD-I D-09.01.01.10.11.02 Uproszczona	Hydroobsiew	m2	1000,00
Razem dział: ZIELEŃ DROGOWA				
11	GG.00-12.01	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA		
38 d.11	GG.00-12.01 Uproszczona	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	1,20
Razem dział: INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				