


SKALA 1:100

Przekrój P1-P1
skala 1:50



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (podwójne T niefazowane kolor szary)	8 cm
PODSYPKA WYRÓWNAWCZA CEMENTOWO – PIASKOWA 1:3 gr. 3 cm po zagęszczeniu	3 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ z kruszywa C90/3 – kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie	15 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ z kruszywa C90/3 – kruszywo łamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie	25 cm
STABILNY GRUNT RODZIMY	

UWAGI:

NINIEJSZY RYSUNEK NIE STANOWI PROJEKTU WYKONAWCZEGO. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ORAZ OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI I PRZEPISÓW BHP ORAZ POD ŚCIŚŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA TYCH PRAC I ROBÓT. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH SPEŁNIAJĄCYCH MINIMALNE WYMAGANIA OKREŚLONE W PROJEKCIE.

ARTUR GRODZIŃSKI		33–100 TARNÓW, UL. GRÖTTGERA 26 tel. 014 69 68 888, kom. 0 508 134 500 e-mail art.tarnow@wp.pl	
PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa placu przy Amfiteatrze Letnim w Ciężkowicach na dz. nr 629/9 i 629/10.			
LOKALIZACJA		121601_4.0001.629/9; 121601_4.0001.629/10	
STADIUM		BRANŻA	
PROJEKT BUDOWLANY		ARCHITEKTURA	
NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ TERENU 1–1			
PROJEKTANT mgr inż. arch. Artur Grodziński nr upr. MPOIA/076/2016 specjalizacja architektoniczna			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Wawrzyniec Bartela nr upr. MPOIA/016/2017 specjalizacja architektoniczna			
DATA CZERWIEC 2022 r.	SKALA 1:100	NR RYSUNKU PZT-02	