

LEGENDA

- obrzeże betonowe wtopione do likwidacji
- istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej czerwony behaton do rozbiórki i powownego ułożenia - pas szerokości średnio 0,8-1,0m
- istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej czerwony i szary behaton do pozostawienia bez zmian
- obrzeże betonowe 30x8cm odwrócone, wtopione na ławie betonowej z oporem
- krawężnik betonowy 30x15cm, wtopiony na ławie betonowej z oporem
- projektowana nawierzchnia placu z kostki betonowej czerwony behaton grubości 8cm na podbudowie z kruszywa ze spadkiem 1,2% w kierunku od istniejącego placu
- projektowana nawierzchnia ciągów pieszych kostki betonowej szarej prostokątnej grubości 8cm na podbudowie z kruszywa ze spadkiem 1,2% w kierunku od istniejącego placu

ARTUR GRODZIŃSKI
ARCHITEKT
33-100 TARNÓW, UL. GROTTGERA 26
tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500
e-mail art.tarnow@wp.pl

ROZBUDOWA PLACU PRZY AMFITEATRZE LETNIM W CIĘŻKOWICACH

INWESTOR	GMINA CIĘŻKOWICE ul. Tysiąclecia 19; 33-190 Ciężkowice	BRANŻA	DROGI
LOKALIZACJA	Dz. nr 629/9 I 629/10 W CIĘŻKOWICACH	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY		RYS. NR 1
			SKALA 1:500
			Czerwiec 2022
PROJEKTANT	mgr inż Elżbieta Grądalska nr upr. NBUA/80/97		PODPIS