

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa zatok autobusowych i przejść dla pieszych drogi gminnej w ciągu ulic Sapiehy,
Zamkowa, Mickiewicza w miejscowości Oleszyce

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	Roboty ziemne - odmulenie rowu w obrębie wiaty przystankowej	m3	10,00		
2.	Usunięcie pni ściętych drzew	szt.	3,00		
3.	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej - materiał zagospodarowuje Wykonawca + dodatkowe 40 m2 przy przejściach	m2	407,00		
4.	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - materiał zagospodarowuje Wykonawca	m	205,00		
5.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie z oporem	m	205,00		
6.	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. Warstwy 15 cm	m2	407,00		
7.	Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm, szara i czerwona typ uni stone, na podsypce cementowo - piaskowej - dodatkowo wykonanie rampy dla niepełnosprawnych oraz schody	m2	407,00		
8.	Ułożenie kostki brukowej integracyjnej	m2	10,00		
9.	Montaż wiaty przystankowej	szt.	1,00		
10.	Ustawienie znaków pionowych	szt.	4,00		
11.	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowe	m2	30		
Elementy aktywnych przejść dla pieszych					
12.	Aktywne przejście dla pieszych - panel z 2x sygnalizator LED 100 mm, detektor pieszego moduł komunikacji radiowej	szt.	4		
13.	Sterowanie umożliwiające rozświetlanie przejścia	szt.	4		
14.	Maszt stalowy wraz z fundamentem	szt.	4		
15.	Listwa LED przed przejściem dla pieszych 145 cm	szt.	8		
16.	Aktywne kocie oczu	szt.	28		
17.	Kostka brukowa integracyjna	m2	22		
18.	Oprawa oświetlająca przejście dla pieszych	szt.	4		
19.	Koszt montażu aktywnego przejścia bez kocich oczek.	szt.	2		
20.	Koszt montażu kocich oczek	szt.	28,00		
Razem kosztorys netto:					
Podatek VAT 23 %					
Razem kosztorys brutto:					

słownie: