

Kosztorys ofertowy NR 5

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska
- Biedaczów w km 0+000 - 3+183

Przebudowa sieci gazowych ś/c w km 1+147 3+183

Nr	Pozycja	Podstawa	Kod	Jednos tka	Obmiar	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
1	ROBOTY ZIEMNE	X	X	X	X	X	X
1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni ulicy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	KNNR 6	N006-0802-04-050	m2	16.50		
2	Mechaniczne rozebranie podbudowy ulicy z kruszywa o grubości 15 cm	KNNR 6	N006-0801-02-050	m2	16.50		
3	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni grubości do 15 cm.	KNR 2-01	0201-0125-01-050	m2	25.00		
4	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV	KNNR 1	N001-0210-030-060	m3	29.00		
5	Ręczne wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobywaniem urobku. Grunt kat III-IV	KNNR 1	N001-0307-040-060	m3	29.00		
6	Umocnienie ażurowe ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach suchych, szer.do 1m i głęb.do 3m.Grunť kat.III-IV	KNNR 1	N001-0313-040-050	m2	101.00		
7	Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego	KNR 4-01	0401-0107-08-050	m2	10.00		
8	Obsypka i zasypanie rurociągu gazowego do podbudowy nawierzchni drogowej z materiałów sypekich wraz z zagęszczeniem	KNNR 4	N004-1411-030-060	m3	27.00		
9	Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami 55kW wraz z zagęszczaniem warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV	KNNR 1	N001-0214-020-060	m3	14.00		
2	ROBOTY MONTAŻOWE						
10	Demontaż rurociągu z polietylenu /PE/ o średnicach zewnętrznych 32 - 75 mm	KNR 4-05	0405-0124-07-040	m	41.00		
11	Podłoża pod rurociągi z materiałów sypekich o grubości 10 cm	KNNR 4	N004-1411-01-060	m3	4.10		
12	Montaż rurociągów z rur PE 100 SDR 11o średnicy nominalnej 32 mm	KNR 2-19W	219W-0301-03-040	m	27.00		
13	Montaż rurociągów z rur PE 100 SDR 11 o średnicy nominalnej 75 mm	KNR 2-19W	219W-0301-07-040	m	14.00		
14	Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 32 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - muf	KNR 2-19W	219W-0303-03-171	złącze	2.00		
15	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rurociągów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 75 mm	KNR 2-19W	219W-0302-03-221	podłąc z.	2.00		
16	Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 90 mm	KNR 2-19W	219W-0306-04-040	m	18.00		

Kosztorys

17	Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 110 mm	KNR 2-19W	219W-0306-05-040	m	9.00		
18	Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicach nominalnych 160 mm	KNR 2-19W	219W-0306-08-040	m	9.00		
19	Przeciąganie rurociągów przewodowych 32 mm PE w rurach ochronnych o średnicy nominalnej PE90 mm na płozach dystansowych	KNR 2-18W	218W-0309-01-040	m	18.00		
20	Przeciąganie rurociągów przewodowych 75 mm PE w rurach ochronnych o średnicy nominalnej PE160 mm na płozach dystansowych	KNR 2-18W	218W-0309-01-040	m	9.00		
21	Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 32-40 mm na ciśnienie do 0.75 MPa	KNR 2-19W	219W-0211-01-040	m	26.50		
22	Próby szczelności gazociągów o śr. nom 75 mm na ciśnienie do 0,75 MPa	KNR 2-19W	219W-0211-02-040	m	14.00		
23	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	KNR 2-19	0219-0219-01-040	m	39.50		

Razem koszt netto PLN	
Podatek VAT=23%	
Ogółem koszt brutto PLN	